

WYKRES TRANSPORTU MAS ZIEMNYCH





TABELA OBJĘTOŚCI I ODLEGŁOŚCI TRANSPORTU MAS
ZIEMNYCH

L.p.	Objętość	Odległość transportu	Moment przewozowy
	V (m3)	L (m)	Mp (m4)
Spycharka			
1	2,3	10	23,0
2	66,2	101	6686,2
3	11,6	20	232,0
4	10,4	36	374,4
5	14,7	36	529,2
6	49,8	30	1494,0
7	46,9	55	2579,5
8	11,7	12	140,4
9	24,6	21	516,6
10	24,1	29	698,9
11	3,8	16	60,8
12	14,3	25	357,5
13	0,9	8	7,2
14	14,2	31	440,2
15	11,1	28	310,8
RAZEM	306,6		14450,7
Średn. odległość przemieszczenia (m)			47
Koparka + samochody samowyładowcze			
1	73,4	500	36700,0
2	146,6	316	46325,6
3	39,2	346	13563,2
4	68,3	562	38384,6
5	18,5	442	8177,0
6	199,5	261	52069,5
RAZEM	545,5		195219,9
Średn. odległość przemieszczenia (m)			358
Odkład (Koparka + samochody samowyładowcze)			
1	48,9	617	na pełnię końcową
2	87,0	3000	poza teren bud.
RAZEM	135,9		

PROJEKT TECHNICZNY		SKALA: 1:2000
BRANŻA:	DRÓGOWA	DATA: 30/12/2022
TYT. RYS.	WYKRES TRANSPORTU MAS ZIEMNYCH	
INWESTYCJA ADRES BUDOWY	Budowa drogi leśnej nr 0059 w lśn. Pogorzale na działkach nr: 60, 61, 63, 62/1, 66/1, obręb: 0001, 001 Brzezina, Wodyńca, dz. nr 59/1 obręb: Krzywice	
Projektował	mgr inż. Andrzej Domerczak nr ewid. P.O.M.B/03081/P.O.K/04 nr ewid. P.O.M.B/20221/03	PDPRS
Sprawdzał	mgr inż. Grzegorz Lewandowski nr up. IAN-N-8346/15/T/O/86 nr ewid. P.O.M.B/2722/01	PDPRS
 D E B E X ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH B U D O W N I C T W A		T.2