

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie pokrycia dachowego w budynku magazynowym
ADRES INWESTYCJI : ul. Wspólna 32, Białystok
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystk, ul. H. Sienkiewicza 65

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mag inż. Anna Pełszyk (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 29.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót:

- ustawienie rusztowania
- skucie nierówności betonu na ścianie
- wycięcie wystających elementów po demontażu eternitu
- nabicie łat i kontrłat wyrównujących połacie dachu
- montaż blachy trapezowej na połaci dachowej
- montaż obróbki na kalenicy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1610-01	Montaż rusztowania wysokości do 10 m 20*3	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
2	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,7)			
3	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie pozostałości betonu po demontażu eternitu 1,3	m ³ m ³	 1,300	
				RAZEM	1,300
5	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 100	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
6	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 160	m ² m ²	 160,000	
				RAZEM	160,000
7	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż kalenicy 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000