

**Przedmiar robót**  
**na robotę budowlaną pn. :**  
**„Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Szkoły Podstawowej**  
**nr 1 w Pruszczu Gdańskim”.**

	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1.		Czynności inne		
1.1.	kalk. Własna	wykonania wszelkich projektów (w szczególności: projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projektów branżowych koniecznych dla prawidłowego wykonania Zamówienia	kpl.	1
1.2.	kalk. Własna	wykonania dokumentacji powykonawczej	kpl.	2
1.3.	kalk. Własna	wykonanie oznakowania na czas prowadzonych robót (w tym kosztów zajęcia pasa drogowego)	kpl.	1
1.4.	kalk. Własna	obsługa geodezyjna	kpl.	1
2.		Czynności związane z zabezpieczeniem terenu robót przed budynkiem szkoły		
2.1.	KNR-W 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - plac budowy $[8,5*2+13,0*2]*2,5$	m <sup>2</sup>	107,5
2.2.	KNR-W 2-25 0314-07	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi drewnianymi - plac budowy 2.5*2.5	m <sup>2</sup>	6,25
2.3.	KNR-W 2-25 0316-01	Furtki wejściowe z łąt niestругanych ze słupkami drewnianymi - plac budowy 1.0*2.5	m <sup>2</sup>	2,5
2.4.	KNR-W 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - plac budowy rozebranie $[8,5*2+13,0*2]*2,5$	m <sup>2</sup>	107,5

2.5.	KNR-W 2-25 0315-07	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi drewnianymi - plac budowy rozebranie 2.5*2.5	m <sup>2</sup>	6,25
2.6.	KNR-W 2-25 0317-01	Furtki wejściowe z łąt niestruganych ze słupkami drewnianymi - plac budowy rozebranie 1.0*2.5	m <sup>2</sup>	2,5

3.		Czynności związane z zabezpieczeniem terenu robót w budynku szkoły		
3.1.	KNR-W 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - plac budowy [10+2]*2,5	m <sup>2</sup>	30
3.2.	KNR-W 2-25 0314-07	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi drewnianymi - plac budowy 2.5*2.5	m <sup>2</sup>	6,25
3.3.	KNR-W 2-25 0316-01	Furtki wejściowe z łąt niestругanych ze słupkami drewnianymi - plac budowy 1.0*2.5	m <sup>2</sup>	2,5
3.4.	KNR-W 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - plac budowy rozebranie [10+2]*2,5	m <sup>2</sup>	30
3.5.	KNR-W 2-25 0315-07	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi drewnianymi - plac budowy rozebranie 2.5*2.5	m <sup>2</sup>	6,25
3.6.	KNR-W 2-25 0317-01	Furtki wejściowe z łąt niestругanych ze słupkami drewnianymi - plac budowy rozebranie 1.0*2.5	m <sup>2</sup>	2,5
3.7.	kalk. Własna	przygotowania pomieszczeń w budynku Szkoły przed planowanymi robotami poprzez przesunięcie znajdujących się w nich elementów wyposażenia na środek pomieszczeń, szczelnego zabezpieczenia przed zapyleniem folią wyposażenia i pomieszczenia na czas wykonywanych robót, a następnie ich odstawienia w miejsce pierwotne po wykonaniu robót	kpl.	50

PODINSPEKTOR

*Jewsienia*

Marcin Jewsienia

