



RZUT FUNDAMENTÓW 1:50




STOPA FUNDAMENTOWA ST1 1:25
szt.12



- Uwagi:
- po wybraniu gruntów do projektowanej rzędnej zaleca się zawilgotniać odkryte podłoże i następnie wykonać podsypkę z pospółki żwirowej zagęszczoną o $\sigma = 0.50$ [grubość podsyпки można zmniejszyć w przypadku stwierdzenia, że występują grunty nośne]
 - zaleca się na etapie prowadzenia prac ziemnych dodatkowy geotechniczny odbiór wykopów. Dno wykopów należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych gniazd gruntów słabosznych, nieuchwyconych wyczerpieniami
 - przejścia dla instalacji zewnętrznych zgodnie z PZT i rysunkami branżowymi
 - prace ziemne i ewentualne odwodnienia należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów
 - wykopy należy chronić również przed zalewaniem wodą i zamarzaniem.
 - rozmozczone lub rozrobione partie gruntów należy dogłębić lub usunąć z podłoża i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową
 - gromadzącą się w dnie wykopu wodę należy odpompować poza zasięg oddziaływania (np. do kanalizacji deszczowej)
 - fundamenty połączyć ze ścianami zapomocą strzepy prostych (głębokość strzepy 5 do 10cm)
- UWAGI:
- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZAIMPREGNOWAĆ ANTYKOROZYJNIE.
 - wszystkie elementy drewniane zaimpregnować środkami do ochrony przed grzybami i owadami, do zabezpieczenia przed sińszą i pleśnią oraz działaniem ognia.
 - elementy stalowe, drewniane oraz betonowe oddzielać od sienie izolacjami przeciwigłociowymi.

Stal kształt.: S235
Drewno: C24
Beton C20/25 (B25)
Stal: A-III $f_{yk} = 350 \text{ MPa}$
A-0 $f_{yk} = 190 \text{ MPa}$
 $c_{pdm} = 5.00 \text{ cm}$

Jednostka projektowa:		Nazwa obiektu/Temat opracowania:			
		PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO Budowa witryny handlowej (obiekt 1)			
		Inwestor:		Adres:	
JUCHA KONSTRUKCJE Pracownia Projektowa Igor Jucho Skwierańska 11/6 75-016 Koszalin tel. 696 602 103 email: juchoigor@wp.pl		Gmina Kępice ul. Niepodległości 6, 77-320 Kępice		wój. pomorskie ul. gen. Wł. Sikorskiego, 77-230 Kępice dz. nr 268 obr. Kępice	
Przedmiot (tytuł):		RZUT FUNDAMENTÓW STOPA FUNDAMENTOWA ST1			Skala:
					1:50
Projektował(a):	inż. Wacław Szadziński	Numer uprawnień:	ZAP/BO/2159/01	Podpis:	
Sprawił(a):					
Opracował(a):	mgr inż. Igor Jucho				
				Data:	4.11.21r.
				rys. nr:	K/1/1