

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Komenda Powiatowa Policji w Wysokim Mazowieckiem  
ADRES INWESTYCJI : Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 13  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 65, 15 - 003 Białystok

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marlena M. Rowińska (Sanitarna)  
DATA OPRACOWANIA : 20.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.11.2023

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres obejmuje dostawę i montaż klimatyzatorów typu multi split o mocy min. jednostki zewnętrznej równej 4 kW w KPP w Wysokiem Mazowieckiem. Jednostki wewnętrzne, każda o min. mocy 2kW należy zamontować w pomieszczeniach biurowych Zastępcy Komendanta i w Sekretariacie na II piętrze. Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na ścianie zewnętrznej, odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku. Dla montowanych klimatyzatorów należy doprowadzić zasilanie elektryczne.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45330000-9</b>	<b>Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</b>			
<b>1.1</b>		<b>Klimatyzacja</b>			
d.1.1	1 KNNR 4 0432-01 analogia	System multi split: Jednostka zewnętrzna klimatyzatora systemu multi split o mocy chłodniczej min. 4kW, 2 Jednostki wewnętrzne o nmocy 2kW chłodu każda z możliwością grzania, wraz z zakupem i montażem syfonów butelkowych do odprowadzania skroplin 1	szt.    szt.	    1,000	    1,000
d.1.1	2 KNR INSTAL 0202-01 poz. zast.	Rurociągi miedziane w izolacji o śr.zew. 6,4 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych  10	m  m	  10,000	  RAZEM 10,000
d.1.1	3 KNR INSTAL 0202-01 poz. zast.	Rurociągi miedziane w izolacji o śr.zew.9,5 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych  10	m  m	  10,000	  RAZEM 10,000
d.1.1	4 KNR 0-34 0104-06	Izolacja rurociągów o śr .6,4 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr.13 mm lub równoważna 10	m  m	  10,000	  RAZEM 10,000
d.1.1	5 KNR 0-34 0104-06	Izolacja rurociągów o śr. 9,52 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr.13 mm lub równoważna 10	m  m	  10,000	  RAZEM 10,000
d.1.1	6 KNNR 4 0110-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m  m	  10,000	  RAZEM 10,000
d.1.1	7 KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane n.t. na betonie -YDY 3x2,5 5	m  m	  5,000	  RAZEM 5,000
d.1.1	8 KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu 15	m  m	  15,000	  RAZEM 15,000
d.1.1	9 KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,200	  RAZEM 0,200