

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 105203R Zabiała - Stare Sioło  
w miejscowości Stare Oleszyce  
km 0+720 - 1+715

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek
1	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,995
2	<b>Roboty nawierzchniowe</b>		
2.1	Frezowanie nawierzchni gr. do 4 cm	m <sup>2</sup>	10,00
2.3	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	5220,00
2.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	5220,00
2.5	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego odpornego na koleinowanie KR1-2 grubości 4,0 cm z transportem	m <sup>2</sup>	4975,00
4	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
4.1	Nawierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 5cm	m <sup>2</sup>	100,00
4.2	Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 5cm	m <sup>2</sup>	92,00
4.3	Uzupełnienie poboczy kruszywem 0-31,5 gr. 7 cm, szerokość 0,75m <i>Ilość 995*2*0,75=1492,5 m2,</i>	m <sup>2</sup>	1492,50
4.4	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-IV plantowanie terenu przyległego	m <sup>2</sup>	1492,50

Sporządził: