









A1.11	TOALETA NPS
6,2m²	GRES

Uwagi:

–Wymiary pomieszczeń zweryfikować na budowie,
–Rysunki kładów rozpatrywać z wizualizacjami oraz kartami pomieszczeń,
–Elementy monatażowe systemowych kabin sanitarnych, misek ustępowych, umywalek etc. wykonać ze stali nierdzewnej w kolorze złotym RAL 1036,

–Elementy wyposażenia toalet wykonać z aluminium ZnAl w kolorze złotym RAL 1036 –Akcesoria (poręcze i uchwyty) + elementy wyposażenia toalet dla niepełnosprawnych np. kosze, pojemniki na mydło/papier wykonać ze stali nierdzewnej w kolorze złotym RAL 1036
–Stelaże montażowe misek ustępowych/ pisuarów obudowane ścianką GK wykończoną płytkami ceramicznymi, kolor wg kładów pomieszczeń,

–Płytki ścienne wym. 15x15cm, powierzchnia połysk, krwędzie płytki fazowane,
–Płytki podłogowe wym. 15x15cm, układ szachownicowy dwukolorowy, powierzchnia matowa, układanie rozpoczynać pełną płytką od krawędzi progu drzwi, fugą w osi drzwi.

–Wszystkie miski ustępowe w kolorze RAL 9003
–Drzwi do toalet wentylowane, rozpatrywać zgodnie ze stolarką drzwiową, kolor wg kładów,
–Zamki/szyldy i klamki drzwiowe w kolorze złotym RAL 1036 (wykonany z metalu ZnAl, odpornym na przetarcia).

–Baterie umywalkowe oraz syfony chromowane, w kolorze złotym RAL 1036

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.
4. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

ZADANIE I

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa(wraz z infrastrukturą tech.: wod.-kan., c.o.; went. i elktr.) Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy przy Al. Adama Mickiewicza 2 (działki ewid. nr 62/2, 68/2, 64, 63/2, 63/3, 65/9, 65/5, 67/5, 68/1)

al. Adama Mickiewicza 2, Bydgoszcz

Inwestor
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
al. Adama Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz

Stadium
Projekt wykonawczy- rewizja

Rysunek
Kłady łazienek - pom. A1.11

Skala
1:50

Data
12.11.2021

Nr rys.
A.20.1

opracowanie
mgr inż. arch. Greta Bocian

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT
mgr inż. arch Robert Lebioda
704/01/DUW
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Podpis

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl