



SZCZEGÓŁ POCHYLNI

Skala 1:25



8cm	nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
3cm	warstwa klinująca: miał granitowy
20cm	podbudowa stabilizowana mechanicznie 4–31mm
25cm	podbudowa stabilizowana mechanicznie 32–63mm
15cm	warstwa odsączająca: pospółka
	grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie



Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD tel. 501 292 469 ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu				
Projektant: br. budowlana	mgr inż. Jacek Stasiak	264/DOŚ/10 DOŚ/BO/0158/11		Data:  26.06.2023r.
Asystent: br. budowlana	inż. Paula Wołniak			Stadium:  PT
Temat:	"Budowa automatycznej dwustanowiskowej toalety publicznej na dz. nr 92/84 obręb 0007 Sokółsko gm. Mieroszów."			
Inwestor:	Gmina Mieroszów Pl. Niepodległości 1, 58–350 Mieroszów			Skala:  1:50
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ POCHYLNI			Nr rys.:  B-7