

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Obejmuje następujący zakres robót:

1. Mechaniczne ścinanie poboczy grubości średnio 10cm, szerokości 50cm/średnio/ wraz z usunięciem zakrzaczeń i odwozem urobku na odl. 2km - 316m<sup>2</sup>
3. Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona bitumiczna - 964 m<sup>2</sup>
4. Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem - 964 m<sup>2</sup>
5. Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie w ilość 50kg/m<sup>2</sup> - średnio. - 48,20 ton
6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych dla KR3, warstwa asfaltowa wiążąca 4cm oraz ścieralna, grubości 4cm - 96 m<sup>2</sup>
7. Wyrównanie i wzmocnienie poboczy drogi mieszanką kamienną - 252,8 m<sup>2</sup>, dowiązanie wjazdów - 28m<sup>2</sup>

Po przeprowadzeniu remontu drogi oraz teren przyległy do drogi po przeprowadzonych robotach należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.