

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont przęsał ogrodzeniowych			
1	KNR 7-12	Wstępne czyszczenie przez szczotkowanie elementów stalowych	m ²		
d.1	0101-02 analogia	275.628	m ²	275.628	
				RAZEM	275.628
2		Mycie ciśnieniowe powierzchni	m ²		
d.1	kalk. własna	275.628	m ²	275.628	
				RAZEM	275.628
3	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie krat przęsał	m ²		
d.1	1301-02	14.996	m ²	14.996	
				RAZEM	14.996
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą Noxan monoguard gr. suchej warstwy min 150mikr. Farba Noxan Monoguard spełniająca wymogi normy ISO 12944-6 dla dla kategori środowiska korozyjności C5 w długim (H) okresie. Inwestorowi należy się przedstawić Certifikat potwierdzający spełnienie wymogów normy j.w.	m ²		
d.1	1212-08	275.628	m ²	275.628	
				RAZEM	275.628
2		Remont podmurówki			
5	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych nakryw cokołu	m ²		
d.2	0212-04 analogia	31.653	m ²	31.653	
				RAZEM	31.653
6	KNR 4-01	Odbicie tynków na cokole oraz kruszących się elementów betonowych	m ²		
d.2	0701-05 analogia	53.275	m ²	53.275	
				RAZEM	53.275
7	KNR 4-01	Wykucie poszeżenie szczelin, rys skucie nierówności	m		
d.2	0210-07 analogia	2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR K-01	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw	m ²		
d.2	0105-08	1.25	m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
9	KNR 1	Wykopy ręczne celem odsłonięcia wewnętrznej płaszczyzny murka przewidzianego do rozbiórki	m ³		
d.2	0310-01	0.89	m ³	0.890	
				RAZEM	0.890
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka części podmurówki	m ³		
d.2	0212-03 analogia	0.48	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
11	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
d.2	0202-03 analogia	21	kg	21.000	
				RAZEM	21.000
12		Zakotwienie na żywicy w podłożu betonowym prętów zbrojeniowych fi 12 długości 40cm	kpl		
d.2	kalk. własna	8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian	m ²		
d.2	0201-07	2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
14	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
d.2	0203-05 z.sz. 2.6. 9905-01 analogia	0.48	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
15	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami - tynki zewnętrzne	m		
d.2	0705-03 analogia	5.6	m	5.600	
				RAZEM	5.600
16	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³		
d.2	0317-01	0.89	m ³	0.890	
				RAZEM	0.890
17		Mycie ciśnieniowe cokołów	m ²		
d.2	kalk. własna	79.369	m ²	79.369	
				RAZEM	79.369
18	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I	dm ³		
d.2	0106-02	70	dm ³	70.000	
				RAZEM	70.000
19	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
d.2	1202-01	26.144	m ²	26.144	
				RAZEM	26.144
20	KNR-W 2-02	Obsadzenie daszków z prefabrykatów betonowych o wymiarach 45x50cm	szt		
d.2	0135-01 analogia	122	szt	122.000	
				RAZEM	122.000
21		Wycięcie otworów na słupki w daszkach betonowych	szt		
d.2	kalk. własna	Krotność = 2 42	szt	42.000	
				RAZEM	42.000
22	KNR 7-11	Gruntowanie podłoży betonowych impregnatem EL-BET EB17	m ²		
d.2	0101-01 analogia	39.639	m ²	39.639	
				RAZEM	39.639
23	KNR 4-01	Gruntowanie i malowanie bocznych powierzchni betonu farbami do betonu o dużej odporności na warunki atmosferyczne	m ²		
d.2	1204-07	Krotność = 2 60.642	m ²	60.642	
				RAZEM	60.642
24	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-09	2.58	m ³	2.580	
				RAZEM	2.580
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-10	Krotność = 4 2.58	m ³	2.580	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.580
26	d.2 kalk. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m ³		
		2.58	m ³	2.580	
				RAZEM	2.580