


Drewno C24



- UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury, projektami branżowymi oraz opisem technicznym.
 2. Łączenie elementów za pomocą łączników systemowych np. typu Simpson – gwoździowanie pełne.
 3. Pokrycie dachu – blachodachówka
 4. Krokwie – 6/20cm.
 5. Płatwie – 16/20cm
 6. Kolenice – 16/16cm
 7. Jętki – 2x6/20cm, 2x4/12cm
 8. Belki ociepowe – 16/16cm
 9. Wecze – 16/16cm
 10. Podcięcie krokwi na płatwiach i ocieinach – 3cm
 11. Konstrukcję stężyć wiatrownicami lub systemowymi taśmami perforowanymi
 12. Zabezpieczenie drewna wg opisu technicznego.
 13. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, wszelkie zauważone niezgodności oraz wątpliwości dot. konstrukcji wyjasnić z projektantem

BLOK 2 PLUS

BLOK2PLUS Krzysztof Buchała
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia budowlanego		BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY - LEŚNICZÓWKA WRAZ Z KANCELARIĄ, LEŚNICTWA I BUDYNEK GOSPODARCZY	
tytuł rysunku		KONSTRUKCJA - BUD. GOSPODARCZY - RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ	
projektant		mgr inż. PIOTR JASIŃSKI upr. nr LOD/3098/PBKb/16	
opracował		mgr inż. SŁAWOMIR KŁOSIŃSKI upr. nr LOD/3921/PBKb/19	
skala rysunku	1:100	nr rysunku	K11
data opracowania	MAJ 2023		