



Wałbrzych, dnia 15 stycznia 2024 roku

WOS.272.1.1.2024

## Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Przebudowa obiektu mostowego nr JN1 01013263 w ciągu drogi powiatowej nr 3367 D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór**

W związku z zapytaniem z dnia 09.01.2024 r. i 10.01.2024 r. oraz 11.01.2024 r. o następującej treści:

- „1. Czy Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.
2. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie obiektu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu.
3. Proszę o uszczegółowienie techniczne wykonania mikropali. Zgodnie z dokumentacją projektową (przekrój podłużny), mikropale są powiązane z żelbetowym wzmocnieniem korpusów podpór. Zgodnie z takim założeniem konieczne wydaje się wykonanie przewiertów przez istniejący fundament celem wykonania palowania.
4. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną stanu obecnego obiektu (inventaryzacją) np. w formie przekroju poprzecznego.
5. Czy przez obiekt przebiegają instalacje obce.
6. Czy wartość zamówienia określona przez zamawiającego 2016620,53 PLN to kwota netto czy brutto?
7. Czy Zamawiający posiada wiedzę czy jest możliwość regulacji poziomu rzeki Lesk przez Wody Polskie?
8. Czy drzewo znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie skrzydła podpory od strony wody górnej podlega usunięciu? Pliki dołączone
9. Czy część zdewastowanej konstrukcji ściany oporowej znajdującej się od strony wody dolnej podlega renowacji? Pliki dołączone
10. Odpowiedź Zamawiającego w sprawie wykonanie warstwy ochronnej dla izolacji termozgrzewalnej: "Dopuszcza się zastosowanie innej technologii hydroizolacji płyty pomostowej odpornej na obciążenia technologiczne. W przypadku papy termozgrzewalnej należy zabezpieczyć ją asfaltem lanym wraz z przeciwnospadkami i dylatacją bitumiczną w strefie dojazdowej. Koszt hydroizolacji płyty pomostowej (wraz z zabezpieczeniem technologicznym jeżeli wymagane) należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 69." znacząco zmienia projekt wykonawczy. Wprowadzenie dodatkowej warstwy asfaltu lanego ma wpływ na zwiększoną grubość skucia istniejącej płyty ustroju nośnego. Pytanie czy jest to wykonalne w odniesieniu do odkrycia prętów zbrojeniowych płyty ustroju po wykonaniu skucia. Układ statyczny obiektu jest zaprojektowany jako sztywny niedylatowany i wprowadzanie dylatacji bitumicznych konstrukcji jezdni wydaje się nieuzasadnione technicznie. Najsensowniejsza wydaje się zamiana warstwy wiążącej z BA na asfalt lany bez ingerencji w poziom skucia płyty. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
11. Proszę o uszczegółowienie techniczne wykonania mikropali. Zgodnie z dokumentacją projektową - przekrój podłużny, pale osadzone są w nowej części żelbetowej stanowiącej wzmocnienie korpusów podpór oraz



przebiegają przez istniejący fundament. Zgodnie z rysunkiem należałoby wykonać otwory w istniejącym fundamencie celem wykonania palowania. Proszę o potwierdzenie.

12. Czy Zamawiający dysponuje profilem geologicznym gruntu znajdującego się pod fundamentami obiektu.

13. Maszyna do wykonywania mikropali wymaga przygotowania utwardzonej platformy o szerokości 5m licząc od osi pala. Zgodnie z dokumentacją projektową - przekrojem podłużnym, zakres wykonania wykopu za podporami przebiega do krawędzi fundamentu ze spadkiem 1:1,5. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zwiększonego zakresu wykopu w celu technicznego umożliwienia wykonania palowania”, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia:

**Ad. 1**

Tak, Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę.

**Ad. 2**

Zamawiający dopuszcza zamknięcie obiektu na czas prowadzenia robót pod warunkiem wytyczenia nieuciążliwego objazdu.

**Ad. 3**

Należy wykonać mikrofałe zgodne z technologią ich wykonania.

**Ad. 4**

W załączeniu skan karty obiektu mostowego z przekrojami.

**Ad. 5**

Przez obiekt nie przebiegają instalacje obce.

**Ad. 6**

Jest to kwota bez podatku VAT.

**Ad. 7**

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

**Ad. 8**

Drzewo nie podlega usunięciu.

**Ad. 9**

Renowacji podlegają ściany oporowe w zakresie objętym dokumentacją projektową.

**Ad. 10**

Dopuszcza się zastosowanie asfaltu lanego w miejscu warstwy BA.

**Ad. 11**

Należy wykonać mikrofałe zgodne z technologią ich wykonania.

**Ad. 12**

Zamawiający nie dysponuje profilem geologicznym gruntu znajdującego się pod fundamentami obiektu.

**Ad. 13**

Dopuszcza się w granicach działki pasa drogowego.

**STAROSTA**  
**Krzysztof Kwiatkowski**