

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 9

ADRES INWESTYCJI : Łomża ul. Wojska Polskiego 9

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok

ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok ul. Sienkiewicza 65

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Matel WZliR KWP w Białymstoku

DATA OPRACOWANIA : 12.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.09.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje ;

- demontaż istniejących drzwi płycinowych z ościeżnicą regulowaną
- zakup i montaż drzwi antywłamaniowych RC-2 płycinowych okleinowanych typu PORTA z ościeżnicą regulowaną szer. 35 cm
- wykonanie i montaż 2 sztuk krat stalowych z siatką w oknach , malowane proszkowo
- wykonanie systemu alarmowego w pomieszczeniu , podłączenie do istniejącego systemu alarmowego producent SATEL , uruchomienie , przeszkolenie Użytkownika

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- ościeżnice opaskowe regulowane szer. do 35 cm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-02 d.1 1040-01 poz. zastępcza	Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych RC-2 płycinowe okleinowanych typu PORTA z ościeżnicą regulowaną szerokości do 35 cm 0,9*2,1	m ² m ²	 1,890	 1,890
				RAZEM	1,890
3	KNR-W 2-02 d.1 0820-06	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 40 cm 1,79	m ² m ²	 1,790	 1,790
				RAZEM	1,790
4	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1,79	m ² m ²	 1,790	 1,790
				RAZEM	1,790
5	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 0,51	m ² m ²	 0,510	 0,510
				RAZEM	0,510
6	KNR-W 2-02 d.1 1210-02	Kraty stałe stalowe prętowe z pręta o średnicy nie mniejszej niż 12 mm , oczka kraty 120x120mm , o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach , dodatkowo osiatkowane siatką stalową o śr.min.1,5mm i wielkości oczek do 25x25mm , malowane proszkowo 0,9*1,45*2	m ² m ²	 2,610	 2,610
				RAZEM	2,610
2		System alarmowy			
7	KNR AL-01 d.2 0201-05	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa- czujka Bosch ISC-BPR2-W12 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
8	KNR AL-01 d.2 0203-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa- kontaktron Grade 2 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
9	KNR AL-01 d.2 0113-01	Montaż modułu 1 adresowego- moduł 8 wej. Grade 3 - typ INT-E 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 d.2 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu- listwa instalacyjna PCV 25x15 12	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
11	KNNR 5 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych- przewód YTDY 6x0,5 24	m m	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
12	KNNR 5 d.2 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- skrętka F/UTP kat 6 12	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
13	KNR AL-01 d.2 0601-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
14	KNR AL-01 d.2 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
15	d.2 analiza indywidualna	Przeszkolenie Użytkownika i wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000