



**POLSKI  
ŁAD**



**ZP.271.13.2022**

**Biecz, dnia 09.08.2022 r.**

### **Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.13.2022 w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. **„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Biecz” (Promesa nr 01/2021/7560/PolskiLad)**

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania od potencjalnego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytania do Zadanie 1. Remont drogi gminnej „Nęcówka”- „Wapniska” w miejscowości Biecz o łącznej długości 2410 m.

#### **Pytanie 1**

Proszę o informację na którym odcinku należy wykonać warstwę profilową gr. 2 cm (pozycja 3.4 przedmiaru robót). W dokumentacji projektowej taka warstwa nie występuje.

#### **Odpowiedź:**

Warstwę profilową gr. 2 cm należy wykonać na odcinku nr 1 oraz odcinku nr 4 (zgodnie z orientacją zawartą w dokumentacji) wraz z skropieniem i warstwą ścieralną o grubości 4 cm. Na odcinkach 2 i 3 należy wykonać konstrukcję według dokumentacji technicznej.

#### **Pytanie 2**

Proszę o informację dlaczego ilość warstwy wiążącej gr. 4 cm (pozycja 3.3 przedmiaru robót) jest zaniżona o około 50% w stosunku do warstwy ścieralnej? Dokumentacja projektowa informuje, że warstwa wiążąca gr. 4 cm występuje na wszystkich odcinkach drogi.

#### **Odpowiedź:**

Ilość warstwy wiążącej została zredukowana z przyczyn finansowych, zamiennie zastosowano warstwę profilową o grubości 2 cm. Sytuacja w terenie pozwala na takie rozwiązanie, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytania do Zadanie 2. Remont drogi gminnej „Belna Dolna ” w miejscowości Biecz o długości 1120 m.

#### **Pytanie 1**

Proszę o informację na którym odcinku należy wykonać warstwę profilową gr. 2 cm (pozycja 3.4 przedmiaru robót). W dokumentacji projektowej taka warstwa nie występuje.

**Odpowiedź:**

Warstwę profilową gr. 2 cm należy wykonać na odcinku nr 2 (zgodnie z planem sytuacyjnym zawartym w dokumentacji) wraz z skropieniem i warstwą ścieralną o grubości 4 cm w km 0+390-0+710 , na odcinku nr 2 w km 0+230-0+355 należy wykonać skropienie wraz z warstwą ścieralną o gr 4 cm. Na pozostałym odcinku należy wykonać konstrukcję według dokumentacji technicznej.

**Pytanie 2**

Proszę o informację dlaczego ilość warstwy wiążącej gr. 4 cm (pozycja 3.3 przedmiaru robót) jest zaniżona o około 70% w stosunku do warstwy ścieralnej?

**Odpowiedź:**

Ilość warstwy wiążącej została zredukowana z przyczyn finansowych, zamiennie zastosowano warstwę profilową o grubości 2 cm. Sytuacja w terenie pozwala na takie rozwiązanie, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Udzielone odpowiedzi nie powodują zmiany treści SWZ i tym samym Zamawiający nie przedłuży terminu składania i otwarcia ofert.

***Z up. Burmistrza***

**Jan Szkaradek**

***Sekretarz Gminy Biecz***