

Oznaczenie zabezpieczenia	FF05, FS05	F05.1	F05.2	F05.3	FF06	F07.1	F07.2	F07.3	F07.4
Oznaczenie obowdu		O.19	O.20	O.21	G01	G02	G03	G04	G05
Nazwa odbioru	Zebezpieczenie i sterowanie obwdów oświetlenia awaryjnego	Oświetlenie awaryjne obwód O.19 Parter	Oświetlenie awaryjne obwód O.20 Kondygnacja +1	Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne kierunkowe obwód O.21	Gniazda wtyczkowe 230 V AC obwód G01 Łazienki: parter, Kondygnacja +1	Gniazda wtyczkowe 230 V AC obwód G02 pom. 0.01, 0.02, 0.08, 0.09 i 0.24	Gniazda wtyczkowe 230 V AC obwód G03 pom. 0.10 i 0.11	Gniazda wtyczkowe 230 V AC obwód G04 pom. 1.01, 1.02, 1.03, 1.16, i 1.22	Wypust 400 V AC obwód G05 płyta indukcyjna pom. 1.06
Moc zainstalowana Pi [W]		25	21	15	3000	3000	3000	3000	10000
Moc szczytowa Ps [W]		25	21	15	600	600	600	600	7000
Typ przewodu		N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 5x2,5

UKŁAD SIECI TN-S

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA: IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220401_1.0013.AR_3.62/4
DZ.EWID. NR 62/4, OBRĘB 13, MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI

PROJEKTANT mgr inż. ADAM RAJKOWSKI WKP/0188/PWOE/09

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ANDRZEJ SZWED-MICHALSKI WKP/0129/POOE/06

SMA ARCHITEKTURA
SM.Architektura BARTOSZ SMUSZ
os.Wł. Łokietka 7/83, 61-616 POZNAŃ
tel.: +48 790 650 847 email: office@smarch.pl

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ROZBUDOWY
BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM.
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBRĘB 13, PRUSZCZ GDAŃSKI

INWESTOR : GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

RYS.NR : E-09 ark. 4/8 | SKALA : . | DATA : 04.06.2022

TYTUŁ : SCHEMAT I ELEWACJA ROZDZIELNICY RG2