

Oznaczenie zabezpieczenia	Q1	OV	FL	F01.1	F01.2	F01.3	F02.1	F02.2	F03.1
Oznaczenie obwodu				O.01	O.02	O.03	G01	G02	G03
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozdzielnicy RG2	Ogranicznik przepięć Typ 2	Sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie obwód O.01	Oświetlenie obwód O.02	Oświetlenie obwód O.03	Wypust 400 V AC obwód G01 płyta indukcyjna	Wypust 400 V AC obwód G02 płyta indukcyjna	Wypust 400 V AC obwód G03 płyta indukcyjna
Moc zainstalowana [W]	105056			342	501	158	14000	14000	14000
Moc szczytowa [W]	31290	kj=0,55	56890	190	410	90	7000	7000	7000
Typ przewodu	N2XH-J 5x16			N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5

UKŁAD SIECI TN-S

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA: IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220401_1.0013.AR_3.62/4
DZ.EWID. NR 62/4, OBRĘB 13, MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI

PROJEKTANT mgr inż. ADAM RAJKOWSKI WKP/0188/PWOE/09

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ANDRZEJ SZWED-MICHALSKI WKP/0129/POOE/06

SMA ARCHITEKTURA
SM.Architektura BARTOSZ SMUSZ
os.Wł. Łokietka 7/83, 61-616 POZNAŃ
tel.: +48 790 650 847 email: office@smarch.pl

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ROZBUDOWY
BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM.
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBRĘB 13, PRUSZCZ GDAŃSKI

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

RYS.NR: E-10 ark. 1/5 | SKALA: . | DATA: 04.06.2022

TYTUŁ: SCHEMAT I ELEWACJA ROZDZIELNICY KUCHNI RK