

Oznaczenie zabezpieczenia	F03.2	F04.1	F04.2	F04.3	F05.1	F05.2	F05.3	F06.1	F06.2
Oznaczenie obowdu	G04	G05	G06	G07	G08	G09	G10	G11	G12
Nazwa odbioru	Wypust 400 V AC obwód G04 płyta indukcyjna	Wypust 400 V AC obwód G05 płyta indukcyjna	Wypust 400 V AC obwód G06 obieraczka do ziemniaków	Wypust 400 V AC obwód G07 zmywarko-wyparzarka	Wypust 400 V AC taboret indukcyjny obwód G08	Wypust 400 V AC taboret indukcyjny obwód G09	Wypust 400 V AC taboret indukcyjny obwód G10	Gniazda wtyczkowe 230 V AC obwód G11 patelnia elektryczna	Gniazda wtyczkowe 230 V AC obwód G12 okap z oświetleniem
Moc zainstalowana Pi [W]	14000	14000	550	4500	5000	5000	5000	3000	3000
Moc szczytowa Ps [W]	7000	7000	450	3000	3000	3000	3000	2000	1500
Typ przewodu	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5

UKŁAD SIECI TN-S

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA: IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220401_1.0013.AR_3.62/4 DZ.EWID. NR 62/4, OBRĘB 13, MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI

PROJEKTANT mgr inż. ADAM RAJKOWSKI WKP/0188/PWOE/09

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. ANDRZEJ SZWED-MICHALSKI WKP/0129/POOE/06

SMA ARCHITEKTURA
SM.Architektura BARTOSZ SMUSZ
os.Wł. Łokietka 7/83, 61-616 POZNAŃ
tel.: +48 790 650 847 email: office@smarch.pl

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ROZBUDOWY
BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM.
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBRĘB 13, PRUSZCZ GDAŃSKI

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

RYS.NR: E-10 ark. 2/5 | SKALA: . | DATA: 04.06.2022

TYTUŁ: SCHEMAT I ELEWACJA ROZDZIELNICY KUCHNI RK