
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jabłówku dz. nr 2

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jabłówku dz. nr 2

ADRES INWESTYCJI: Jabłówko, dz. nr 2

NAZWA INWESTORA: Gmina Bobowo

ADRES INWESTORA: 83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jagoda Żywicka

DATA OPRACOWANIA:

2023-03-27

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jabłówku dz. nr 2					
1		Roboty drogowe			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		550 * 4 + 2 * 27	m2	2 254,000	
				RAZEM	2 254,000
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3,5	m2		
		550 * 4 + 2 * 27	m2	2 254,000	
				RAZEM	2 254,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		550 * 4 + 2 * 27	m2	2 254,000	
				RAZEM	2 254,000
4 d.1	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		550 * 4 + 2 * 27	m2	2 254,000	
				RAZEM	2 254,000
5 d.1	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) wraz z podsypką cementowo-piaskową gr. 5 cm - budowa	m2		
		550 * 4 + 2 * 27	m2	2 254,000	
				RAZEM	2 254,000
6 d.1	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy (grunt z korytowania)	m2		
		1080	m2	1 080,000	
				RAZEM	1 080,000
7 d.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		1080	m2	1 080,000	
				RAZEM	1 080,000
8 d.1	KNR 2-31 1408-01	Ręczne żwirowanie nawierzchni	m2		
		550 * 4 + 2 * 27	m2	2 254,000	
				RAZEM	2 254,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty drogowe		3
Spis treści		4