

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg gminnych - nawierzchnie asfaltowe
ADRES INWESTYCJI : droga o nr ew. 10550 - Zubrzyca Górna
INWESTOR : Gmina Jablonka
ADRES INWESTORA : ul. 3-go Maja 1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Damian Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : 24.08.2023

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
24.08.2023

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | Zubrzyca Górna | | | |
| 1.1 | | droga o nr ew. 10550 koło kościoła | | | |
| 1 | KNR 2-01 d.1. 0202-03 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 20 | m ³ m ³ | 20,000 | 20,000 |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 2 | KNR 2-01 d.1. 0206-02 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 70 | m ³ m ³ | 70,000 | 70,000 |
| | | | | RAZEM | 70,000 |
| 3 | KNR 2-31 d.1. 0114-07 1 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 1,5 190 | m ² m ² | 190,000 | 190,000 |
| | | | | RAZEM | 190,000 |
| 4 | KNR 2-31 d.1. 0114-05 1 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 1,5 190 | m ² m ² | 190,000 | 190,000 |
| | | | | RAZEM | 190,000 |
| 5 | KNR 2-31 d.1. 0107-01 1 | Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 190 | m ² m ² | 190,000 | 190,000 |
| | | | | RAZEM | 190,000 |
| 6 | d.1. kalk. własna 1 | Regulacja pionowa studzienek teleskopowych 1 | szt szt | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 | KNR 2-31 d.1. 0310-05 1 | Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 170 | m ² m ² | 170,000 | 170,000 |
| | | | | RAZEM | 170,000 |
| 8 | KNR 2-31 d.1. 0310-06 1 | Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 170 | m ² m ² | 170,000 | 170,000 |
| | | | | RAZEM | 170,000 |
| 9 | KNR 2-31 d.1. 0204-05 1 0204-06 | Pobocza - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 50 | m ² m ² | 50,000 | 50,000 |
| | | | | RAZEM | 50,000 |