

KOSZTORYS INWESTORSKI

branża: **drogowa - układ drogowy**

Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
*	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	—	—	—	—
*	D.00.00.00	Wymagania ogólne				
		- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00	ryczałt	1,00		
		- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (opracowanie projektu, uzgodnienie, uzyskanie opinii, decyzji, ustawienie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, demontaż)	ryczałt	1,00		
		- nadzór archeologiczny	ryczałt	1,00		
		- nadzór przyrodniczy	ryczałt	1,00		
*	D.00.00.01	Usunięcie kolizji z niezinventaryzowanym uzbrojeniem podziemnym				
		- usunięcie kolizji z niezinventaryzowaną infrastrukturą techniczną	mb	50,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—		
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
		- zakres objęty inwestycją	km	0,15		
*	D.01.02.02, dodatkowo: D.02.03.01	Zdjęcie warstwy humusu				
		- zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm z utylizacją wraz z wycięciem zakrzewień i podrostów	m ³	1 120,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—		
*	D.02.01.01, dodatkowo: D.04.01.01	Wykonanie wykopów				
		- wykonanie wykopów	m ³	1 440,00		
*	D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
		- wykonanie nasypów	m ³	2 000,00		
		Geosyntetyki				
		- ułożenie georusztu wieloosiowego	m ²	1 584,00		
		- ułożenie geotkaniny separacyjnej	m ²	792,00		
		- ułożenie geotkaniny separacyjnej (przyłącza)	m ²	535,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—		
*	WTW PKSM dodatkowo: WTW Kruszywa, D.04.01.01, WTW ZM	Warstwa mrozochronna				
		-Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o gr. 15 cm	m ²	361,00		
		-Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o gr. 20 cm	m ²	439,00		
	WTW PKSM dodatkowo: WTW Kruszywa, D.04.01.01, WTW ZM	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
		- podbudowy pomocnicze z mieszanki niezwiązana C50/30 o gr. 35cm 0/63	m ²	1 584,00		
		- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 20cm	m ²	957,00		
		- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 15 cm	m ²	681,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—		
*	D.05.03.23 dodatkowo, D.04.01.01, D.08.01.01, D.08.03.01	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej				
		- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	957,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	—	—		
*	D.06.01.01 dodatkowo: D.02.01.01, D.02.03.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków				
		- umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)	m ³	370,00		

			SUMA CZĘŚCIOWA			
*	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—		
*	D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
		- oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi	m ²	3,04		
*	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
		- ustawienie znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą	szt.	8,00		
*	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—		
*	D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
		- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20x22x100 cm na ławie betonowej	mb	420,00		
*	D.08.02.02	Ciąg pieszcy z betonowej kostki brukowej				
		- ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	681,00		
*	D.08.03.01	Betonowe obrzeże chodnikowe				
		- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	mb	194,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	GG.00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY	—	—		
*	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych				
		- zakres objęty inwestycją	km	0,15		
SUMA CZĘŚCIOWA						
			RAZEM (netto):			
			PODATEK VAT 23 %:			
			CENA OFERTOWA (brutto):			