

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

### Remont drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski- Koło w m. Koło ul. Włocławska

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Obliczenie Ilości	Ilość
<b>I</b>	<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - JEZDNIA</b>				
1	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, mechanicznie na połączeniach z istniejącą nawierzchnią na głębokość 9 cm.	m	7,3+14+24+8,5	53,80
2	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 9 cm.	m2	$\frac{(7,30+8,20)}{2} \cdot 27 + \frac{(8,20+7,80)}{2} \cdot 39 + \frac{(7,8+7,5)}{2} \cdot 18 + \frac{(7,8+7,5)}{2} \cdot 26 + 7,8 \cdot 30 + \frac{(7,8+10)}{2} \cdot 46 = 209,25 + 312,00 + 137,70 + 198,90 + 234,00 + 409,40$	1501,25
3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej. (Nawierzchnia jezdni)	m2	1501,25	1501,25
4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową modyfikowaną (jezdni) z zamknięciem mleczkiem wapiennym.	m2	1501,25	1501,25
5	D-05.03.26	Wzmocnienie nawierzchni siatką zbrojeniową wykonaną z kombinacji włókien szklanych i węglowych 120/200, przesączaną asfaltem.	m2	1501,25	1501,25
6	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W o gr. 5,0 cm na asfalcie 35/50. (Nawierzchnia jezdni)	m2	1501,25	1501,25
7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową modyfikowaną pod warstwę ścierną nawierzchni bitumicznej z zamknięciem mleczkiem wapiennym. (Nawierzchnia jezdni )	m2	1501,25	1501,25
8	D-05.03.13	Warstwa ścierna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm.	m2	1501,25	1501,25
9	D-01.02.04	Transport materiału pozyskanego z frezowania z terenu budowy na składowisko Wykonawcy.	m3	$1501,25 \cdot 0,09 = 135,11$	135,11
<b>II</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
10	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych (oznakowanie grubowarstwowe)	m2	57,10	57,10