



Nr sprawy WWK.9121.1.7.2025

Koronowo, dnia 07.05.2025 r.

Burmistrz Koronowa

Plac Zwycięstwa 1

86-010 Koronowo

W odpowiedzi na pismo nr IR.7013.28.2025 z dnia 16.04.2024 r. informuję, że w obszarze inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Przyrzecze w Koronowie” istnieje sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. W obszarze inwestycji nie ma sieci kanalizacji deszczowej.

Poniżej przedstawiam szczegółowe prace w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:

1. W obszarze projektowanej drogi istnieje sieć wodociągowa z przyłączami wodociągowymi. Należy wykonać następujące modernizacje:
 - wymienić istniejące przyłącza wodociągowe (odcinki w pasie projektowanej drogi),
 - w obszarze inwestycji istniejące hydranty wymienić na nowe, zastosować nadziemne hydranty DN 80 łamane z podwójnym zamknięciem GJS, każdy hydrant wyposażać w kolano stopowe (N), zasuwę odcinającą, klucz teleskopowy i skrzynkę żeliwną. Wysokość hydrantów dostosować do poziomu projektowanej drogi wg normy i typu zastosowanego hydrantu. Węzły połączeniowe na hydranty z siecią należy wykonać stosując trójnik/trójnik redukcyjny;
 - w obszarze inwestycji węzły wodociągowe w miejscach skrzyżowań sieci wymienić na nowe stosując trójniki i zasuwy na odejściach (3 szt.);
 - uzbrojenie sieci i przyłączy tj. zasuwy kołnierzone miękkoszczelne, trójniki hydranty oraz kształtki kołnierzone stosować z żeliwa sferoidalnego pokryte wewnątrz i zewnątrz warstwą epoksydową dla PN 16. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby i podkładki nierdzewne klasy 8.8;
 - w granicach inwestycji wszystkie zasuwy na sieci wodociągowej i zasuwy na przyłączach wyposażać w klucze teleskopowe i skrzynki żeliwne zasuwy, ich posadowienie dostosować do poziomu projektowanej drogi, wokół skrzynek żeliwnych zlokalizowanych poza nawierzchnią z kostki brukowej skrzynki wyposażać w obruk betonowy zbrojony.
2. W obszarze projektowanej drogi istnieje sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi. Należy wykonać następujące modernizacyjne:
 - wykonać regulację wysokościową infrastruktury kanalizacyjnej, tj. włązy studni rewizyjnych;

Przygotował(a): Karolina Klonowska - z-ca Kierownika Wydziału Wodociągów i Kanalizacji
Tel. 52-38-22-386, e-mail: kklonowska@zgkim.koronowo.pl



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
86-010 Koronowo, Al. Wolności 4 tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419
e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

- w przypadku gdy elementy przeznaczone do regulacji wysokościowej, tj. pierścień, włącz, rura wznosząca, manszeta, teleskop będą uszkodzone należy je wymienić na nowe.
- 3. Powyższe prace należy uwzględnić w projekcie drogowym oraz w dokumentacji kosztorysowo – wykonawczej. Projekt wykonać na warunkach gestora sieci. Projekt przedłożyć do uzgodnienia.
- 4. Opłaty za czynności związane z odbiorami robót zanikających, odbiorami technicznymi i końcowymi zostaną naliczone wg stawek określonych w cenniku usług Wydziału wodociągów i Kanalizacji na stronie internetowej www.zgkim.koronowo.pl.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z-ca Kierownika
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji
Karolina Klonowska

Przygotował(a): Karolina Klonowska - z-ca Kierownika Wydziału Wodociągów i Kanalizacji
Tel. 52-38-22-386, e-mail: kklonowska@zgkim.koronowo.pl