



RZUT ZBIORNIKA



Ściany, płyta denna i płyta przekrycia gr. 20 cm
Płyta denna zbrojona krzyżowo górą i dołem
prętami Ø10 o oczkach 15x15 cm
Ściany zbrojone prętami Ø10 co 15 cm - zbrojenie rozdzielcze
pręty Ø8 co 25 cm
Płyta przekrycia zbrojona krzyżowo górą i dołem prętami Ø10 o
oczkach 12x12 cm
Pod zbiornikiem wykonać podsypkę płaskową, gr. 20
cm

PRZEKRÓJ



PIK Biuro Obsługi Budownictwa Patrik Pietrzak ul. Tadeusza Kościuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna tel.: 601267936, e-mail: pa.piet@wp.pl				
Branża	Architektura	Stadium	Projekt PZT	
Investor	Gmina Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich 9 64-111 Lipno			
Nazwa inwestycji	Budowa świetlicy wiejskiej			
Adres inwestycji	Koronowo działka nr 7/40 obręb 0005 Koronowo, jednostka 301302_2 Lipno			
Architektura projektant	mgr inż. arch. Joanna Włodarz	Numer uprawnień	upr.proj. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 w spec. architektonicznej	Podpis/peczątka
Konstrukcja projektant	mgr inż. Patrik Pietrzak		upr.proj. WK.P/0288/PW/OK/19 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Tytuł rysunku	Zbiornik bezodpływowy na ścieki			
		Data	Skala	Nr rysunku
		20.12.2022	1:50	2