




Przekrój normalny nr 14



KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI		
	WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S PMB 45/80-55	gr. 4 cm
	WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W PMB 25/55-60	gr. 6 cm
	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P 38/50	gr. 8 cm
K1	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1	▽ E2>100MPa
	-WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA STABILIZOWANEGO ZIARNISTYM DODATKIEM HYDROFOBOWYM ZWIEKSZAJĄCYM W SPOSÓB TRWAŁY ODPORNOŚĆ NA ABSORPCJĘ KAPILARNĄ WODY	gr. 35 cm
	WARSTWA ŚCIERAŁNA Z KOSTKI BETONOWEJ	gr. 6 cm
K10	PODSYPKA CEM.-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 15 cm
ELEMENTY PRZEKROJU POPRZECZNEGO		
E1	OPORNIK BETONOWY 12X25X100 NA ŁAWIE BETONOWEJ C12/15 Z OPOREM	

Biuro projektowe VIVALO ul. J.P. Woronicza 78/13 02-640 Warszawa		Biuro i adres do korespondencji: Jana Kasprzowicza 103/4 01-823 Warszawa		www.vivalo.pl e-mail: biuro@vivalo.pl tel.: 502 709 556; 501 535 767 fax.: 22 207 25 90	
INWALDO sp. z o.o. ul. J.P. Woronicza 78/13 02-640 Warszawa					
Investor		Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa			
Zamawiający		Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa			
<div><div><div>Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie</div></div><div>Nazwa inwestycji Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 626 z drogą powiatową nr 2130W w m. Gąsewo Poduchowne, gmina Sypniewo, powiat makowski</div></div>					
Stadium: OPERAT WODNOPRAWNY					
Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis	
drogowa	Projektant	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13		
sanitarna	Projektant	mgr inż. Grzegorz Gliński	MAZ/0059/POOS/12		
Nazwa rysunku Szczegół konstrukcyjny wyłot u ścieku skarpowego			Nr rysunku 2020-09-OW-SCH-001-05		
Data 11.2021	Skala -	Nr projektu 2020-09		Nr rewizji ---	