




Przekrój A-A



Przekrój B-B



Przekrój C-C



Przekrój przez pochylnię i schody zewnętrzne
skala 1:50

BALUSTRADY Z RUR STALOWYCH CHROMNIKLOWYCH NIERDZEWNYCH, STAL 1.4301, POLEROWANYCH, SPAWANIE, WYKONANIE W WYTWORNI WG SZABLONÓW PRZYGOTOWANYCH NA BUDOWIE.
UWAGA: DODATKOWO PRZEWIDZIEC ELEMENTY ŁĄCZĄCE BALUSTRADY W UKŁADY.

UWAGA: PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE.

- ELEMENTY WARSZTATOWE:
- | | | |
|----|------------------------|---------------------------|
| 1. | PORĘCZ | RO $\phi 51 \times 3.2$ |
| 2. | SŁUPKI | RO $\phi 48 \times 3.2$ |
| 3. | POPRZECZKA | RO $\phi 31.8 \times 2.3$ |
| 4. | UCHWYT DO SZKŁA OWALNY | DN42 |
| 5. | SPOINY PEŁNE | 3mm |
| 6. | SZKŁO BEZPIECZNE | 15 mm |

N1 KOMUNIKACJA PIESZA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ		
Warstwa użytkowa – kostka betonowa bez fazy wym. 20x10cm	6,0 cm	
Warstwa stabilizująco-wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa (1:4)	3,0 cm	
Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny: warstwa górna (fr. 0–31mm)	12,5 cm	
Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny: warstwa dolna (fr. 0–63mm)	12,5 cm	
Geowłóknina separacyjna		
Warstwa mrozoodporna – zagęszczona podsypka z piasku płukanego lub stabilizowanego cementem o nośności 1,5MPa	min. 10 cm	
Grunt rodzimy		

'ARMAX' Sp. z o.o. 27–200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka				
Przedmiot: Przekrój przez pochylnię i schody zewnętrzne			Skala: 1:50	Nr rys. K24
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Mściągiew Marciński	Bt-PKK/03/2002 Spec. architektoniczna	09.2023r.	
Architektura: SPRAWDZIŁ:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018 Spec. architektoniczna	09.2023r.	
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁ:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18 Spec. konstrukcyjna	09.2023r.	
Konstrukcja: SPRAWDZIŁ:	Marek Szczerba	SWK/0126/PWOK/11 Spec. konstrukcyjna	09.2023r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		09.2023r.	