

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA: Wykonanie i naprawa szlaków operacyjnych w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne w 2023 r. w leśnictwie Rabe

LOKALIZACJA : Leśnictwo Rabe, oddz. 264a, d, działka ew. 422/2, obręb ew. Czarna Dolna

KOD CPV : 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania trenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Rynek 6

NIP : 6890001165

Tel. +48 (13) 4611031

e-mail : ustrzykidolne@krosno.lasy.gov.pl

SPORZĄDZIŁ :

STARSZY SPECJALISTA
ds. administracji

Adam Markowicz

DATA OPRACOWANIA : październik 2023 r.

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Rabe, oddz. 264a, 264d		
1	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		wykonanie szlaku - oddz. 264d, a 1500*3,5*0,5	m3	2 625
		wykonanie szlaku - oddz. 264g 200*3,5*0,6	m3	420
		razem	m3	3 045
2	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	7
3	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	8
4	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	12
5	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	9
6	KNR 2-01 0105/07	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm	szt	5
7	KNR 2-01 0224/05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii IV		
		wykop rowu 25*(0,5+1,5)/2*1,0	m3	25
		razem	m3	25
8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów z rur karbowanych sn8 o śr. 40cm		
		rura fi 40, dł. 8m w ilości 1 szt 8*1	m	8
		razem	m	8
9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów z rur karbowanych sn8 o śr. 80cm		
		rura fi 80 dł. 8m w ilości 1 szt 8*1	m	8
		razem	m	8
10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przyczółków z drewna okrągłego o śr. 25-30cm - materiał zamawiającego		
		kłody drewniane na przyczółki o śr. 30 cm na przepust fi 80 2*3*10	mb	60
		kłody drewniane na przyczółki o śr. 30 cm na przepust fi 40 2*2*5	mb	20
		razem	mb	80
11	KNR 2-01 0229/03	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))		
		przemieszczanie gruntu na nasypy przepustu fi 80 (4+16)/2*2,0*8	m3	160
		przemieszczanie gruntu na nasypy przepustu fi 40 (2+8)/2*1,0*8	m3	40
		razem	m3	200
12	KNR 2-01 0229/06	Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęcie 10m odległości przemieszczania gruntu kategorii IV (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))		
		jw 50% 100	m3	100
		razem	m3	100
13	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))		
		formowanie i zagęszczanie nasypów 200	m3	200
		razem	m3	200
14	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dyłowania - 4 szt : szer. 4m, dł. 20 m = 4*20=80m2 - materiał zamawiającego		
		legary o śr. 20-30 o dł. 20m - 3szt 3*0,98	m3	2,94
		kłody o śr. 15-20cm o dł. 4m - (134szt *0,07 = 9,38m3) 9,38	m3	9,38
		razem	m3	12,32
15	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie sączka z żerdzi w ilości 5-7szt na sączek, przykryty jedliną i ziemią o dł. 6-8m - materiał zamawiającego		
		sączek 2	szt	2
		razem	szt	2