



PRZĘKRÓJ B-B' Przekrój Projektowany

Skala 1 : 50

Odcinek drogi w km 0+022 - 0+367, dł. 345,00mb
m.Podgaje



Uwaga: Ilokalnie pobocza o zmiennej szerokości 0,70 - 1,60m
Ilokalnie pobocza umocnione betonem C30/37, gr.15cm



Pobocze z kruszywa fr.0-3l,50mm, śr. gr. 7cm
Istniejące pobocze z kłińca , śr. gr. 8cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kał ruchu KR 1-2, gr. 4cm
Warstwa profilująca z mieszanki min-asf. 50kg/m2, gr. 2cm
Istniejąca warstwa z betonu asfaltowego, gr. 8cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (z dowozu) frakcji 0-63mm, gr. 20cm
Grunt rodzimy