

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie dróg leśnych część I
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwa: Biała, Marianowo, Wyspowo, Sopieszyno, Stara Piła, Kamień, Dębogórze
INWESTOR : Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni
ADRES INWESTORA : ul. Morska 200, 81-006 Gdynia
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Gołąb spec. ds. remontów
DATA OPRACOWANIA : 13.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
leśnictwa: Biała, Marianowo, Wyspowo, Sopieszyno, Stara Piła, Kamień, Dębogórze						
1 45233141-9 leśnictwo Biała oddz. 60a nr drogi 0219						
1	KNR 2-31 d.1 1401-06	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
			350*3.5	m ²	1225.000	
					RAZEM	1225.000
2	KNR 2-31 d.1 1401-07	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
			350*3.5	m ²	1225.000	
					RAZEM	1225.000
3	KNR 2-31 d.1 1403-06	ST.03	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
			200	m	200.000	
					RAZEM	200.000
4	KNR 2-01 d.1 0215-02	ST.04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III-czyszczenie odstojników szt.20	szt		
			20	szt	20.000	
					RAZEM	20.000
2 45233141-9 leśnictwo Marianowo oddz. 139 nr drogi 0055						
5	KNR 2-31 d.2 1401-06	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
			900*4	m ²	3600.000	
					RAZEM	3600.000
6	KNR 2-31 d.2 1401-07	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
			900*4	m ²	3600.000	
					RAZEM	3600.000
7	KNR 2-31 d.2 1403-06	ST.03	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
			150	m	150.000	
					RAZEM	150.000
8	KNR 2-01 d.2 0215-02	ST.04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III-czyszczenie odstojników szt. 10	szt		
			10	szt	10.000	
					RAZEM	10.000
3 45233142-6 leśnictwo Marianowo oddz. 114 nr drogi 0055						
9	KNR 2-31 d.3 1401-06	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
			1177*4	m ²	4708.000	
					RAZEM	4708.000
10	KNR 2-31 d.3 1401-07	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
			1177*4	m ²	4708.000	
					RAZEM	4708.000
11	KNR 2-31 d.3 0204-03	ST.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm kruszywo skalne io frakcji 0-63mm	m ²		
			700	m ²	700.000	
					RAZEM	700.000
12	KNR 2-31 d.3 1403-06	ST.03	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
			200	m	200.000	
					RAZEM	200.000
13	KNR 2-01 d.3 0215-02	ST.04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III-czyszczenie odstojników szt. 15	szt		
			15	szt	15.000	
					RAZEM	15.000
4 45233142-6 leśnictwo Wyspowo oddz. 178 nr drogi 0051						
14	KNR 2-31 d.4 1401-06	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
			600*4.5	m ²	2700.000	
					RAZEM	2700.000
15	KNR 2-31 d.4 1401-07	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
			600*4.5	m ²	2700.000	
					RAZEM	2700.000
16	KNR 2-31 d.4 0204-03	ST.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm kruszywo sklne o frakcji 0-63mm	m ²		
			800	m ²	800.000	
					RAZEM	800.000
17	KNR 2-01 d.4 0215-02	ST.03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III-czyszczenie odstojników szt. 32	szt		
			32	szt	32.000	
					RAZEM	32.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.4 1403-06	ST.04	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 350	m m	 350.000	
					RAZEM	350.000
5	45233142-6		leśnictwo Sopieszyno oddz. 133,161 nr drogi 0247			
19	KNR 2-31 d.5 1401-06	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 500*4	m ² m ²	 2000.000	
					RAZEM	2000.000
20	KNR 2-31 d.5 1401-07	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 500*4	m ² m ²	 2000.000	
					RAZEM	2000.000
21	KNR 2-31 d.5 0204-03	ST.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm kruszywo skalne o frakcji 0-63mm 500	m ² m ²	 500.000	
					RAZEM	500.000
6	45233142-6		leśnictwo Stara Piła oddz. 47,58 nr drogi 0039			
22	KNR 2-31 d.6 1401-06	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 514*4	m ² m ²	 2056.000	
					RAZEM	2056.000
23	KNR 2-31 d.6 1401-07	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 514*4	m ² m ²	 2056.000	
					RAZEM	2056.000
24	KNR 2-31 d.6 0204-03	ST.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm kruszywo skalne o frakcji 0-63mm 500	m ² m ²	 500.000	
					RAZEM	500.000
25	KNR 2-31 d.6 1403-06	ST.03	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 250	m m	 250.000	
					RAZEM	250.000
26	KNR 2-01 d.6 0215-02	ST.04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III-czyszczenie odstojników szt.20 20	szt szt	 20.000	
					RAZEM	20.000
7	45233141-9		leśnictwo Kamień, Sopieszyno oddz. 248,255 nr drogi 0098			
27	KNR 2-31 d.7 1401-06	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 1423*4	m ² m ²	 5692.000	
					RAZEM	5692.000
28	KNR 2-31 d.7 1401-07	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 1423*4	m ² m ²	 5692.000	
					RAZEM	5692.000
8	45233141-9		leśnictwo Stara Piła, Kamień			
29	KNR 2-31 d.8 1401-06	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 1016*3.5	m ² m ²	 3556.000	
					RAZEM	3556.000
30	KNR 2-31 d.8 1401-07	ST.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 1016*3.5	m ² m ²	 3556.000	
					RAZEM	3556.000
9	45233141-9		leśnictwo Dębogórze oddz. 11-f,14-i,77-g,78-b,h,79-h,95-a,110-a,111-a,119-a,121-c.			
31	KNR 2-01 d.9 0215-02	ST.04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III-czyszczenie odstojników z ich wlotami szt. 20 20	szt szt	 20.000	
					RAZEM	20.000
32	KNR 2-31 d.9 1403-06	ST.03	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 200	m m	 200.000	
					RAZEM	200.000