

Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego nr inw. 280/110 (Leśniczówka Leśnictwa Polany) wraz z robotami towarzyszącymi

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0535 -04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	68,020		
2 d.1	KNR 4-01 0535 -06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	19,000		
3 d.1	KNR 4-01 0535 -08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	32,400		
4 d.1	KNR 4-04 0506 -04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	237,460		
5 d.1	KNR-W 4-01 0518-05 analogia	Rozbiórka folii dachowej	m2	237,460		
6 d.1	KNR 19-01 0428-02 analogia	Rozebranie podbitki dachowej	m2	51,660		
7 d.1	KNPnRPDE 48 -105g analogia	Demontaż uchwyty anteny ze ściany	szt.	2,000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
8 d.2	KNR 4-01 0354 -12 analogia	Wykucie z muru podokienników z aglomarmuru	m	3,000		
9 d.2	KNR 4-01 0535 -08	Rozebranie obróbek blacharskich itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	m2	0,600		
10 d.2	KNNR 3 0701- 04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych zaopatrzonych w nawietrzaki higrosterowane	m2	3,600		
11 d.2	KNR 2-02 2103 -01	Podokienniki - elem.gr. 3 cm i szer.do 20 cm	m	3,000		
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej						
3		Pokrycie dachu				
12 d.3	KNR 2-02 0409 -04	Wymiany i rozpory, przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3	0,014		
13 d.3	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2	239,375		
14 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy podrynnowe, obróbki kominów, wiatrownice i kosze	m2	67,613		
15 d.3	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m2	239,375		
16 d.3	KNR 0-18 2614 -01 analogia	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m2	48,790		
17 d.3	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	68,170		
18 d.3	KNR-W 2-02 0531-04 analogia	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 120 mm	m	19,000		
19 d.3	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	m	2,700		
20 d.3	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.	8,000		
21 d.3	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m	46,100		
22 d.3	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.	1,000		
Razem dział: Pokrycie dachu						
4		Ocieplenie ścian zewnętrznych				

Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego nr inw. 280/110 (Leśniczówka Leśnictwa Polany) wraz z robotami towarzyszącymi

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
23 d.4	KNR K-04 0101 -01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2	30,478		
24 d.4	KNR 0-17 2608 -05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2	30,478		
25 d.4	KNR 0-17 2609 -01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - EPS 80-036 gr. 8 cm	m2	19,110		
26 d.4	KNR 0-17 2609 -01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - EPS 80-036 gr. 5 cm -KOMINY	m2	11,368		
27 d.4	KNR 0-17 2609 -02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - EPS 80-036 gr. 2 cm	m2	1,836		
28 d.4	KNR 0-17 2609 -04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	140,272		
29 d.4	KNR 0-17 2609 -06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	30,478		
30 d.4	KNR 0-17 2609 -07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	1,836		
31 d.4	KNR 0-17 2609 -08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	32,000		
32 d.4	KNR 0-17 0927 -01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego - nałożenie na podłożu farby gruntującej	m2	32,314		
33 d.4	KNR K-04 0106 -05	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu o fakturze baranek	m2	32,314		
34 d.4	KNP 02 0111- 01.01 analogia	Obsadzanie kraterki wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły	szt.	10,000		
35 d.4	KNR 2-02 1219 -08 analogia	Ponowny montaż uchwyty anten	szt.	2,000		
36 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2	0,840		
Razem dział: Ocieplenie ścian zewnętrznych						