

JERZEGO 9/4 - REMONT PODŁOGI W KUCHNI

Identyfikator kosztorysu: JERZEGO_9_4_KUCHNIA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 28.06.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
10	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [R=2] 3,51*4,21	m2	14,78
			14,78
20	KNR 4-01 820-3 Zerwanie płyty pilśniowej - analogia [R=1;M=0;S=0] 14,78	m2	14,78
			14,78
30	KNR 4-02 311-3 Wymiana kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem, bez kosztów urządzenia 1	kpl	1,00
			1,00
40	KNR 4-02 218-4 Wymiana zlewozmywaka bez kosztów urządzenia 1	szt	1,00
			1,00
60	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust 14,78	m2	14,78
			14,78
70	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek 14,78	m2	14,78
			14,78
80	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 14,78*0,007+14,78*0,005+14,78*0,032	m3	0,65
			0,65
90	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9] 0,65	m3	0,65
			0,65
2	REMONT PODŁOGI		
10	KNR 4-01 408-3 Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie z wypoziomowaniem 4*4,21*2	m	33,68
			33,68
20	KNR 2-02 607-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 14,78*2	m2	29,56
			29,56
30	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr. 10 cm z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 14,78	m2	14,78
			14,78
40	KNR 2-02 613-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa [R=0,6] 14,78	m2	14,78
			14,78
50	KNR 2-02 1110-2 Podłogi z płyt OSB o gr.25 mm z warstwą wyrównawczą na belkach stropowych - analogia 14,78	m2	14,78
			14,78

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 28.06.2024 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
60	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Winigam	m2	14,78
	14,78		
70	KNR 2-02 1113-8 Listwy przyścienne drewniane	m	15,51
	4,21+0,50+3,50+3,50+3,80		

----- Koniec wydruku -----