

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ		
1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,2896
1.2	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 299,0000
2		Dział: ROBOTY ZIEMNE		
2.1	KNR-W 2-01 0201-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	779,4000
2.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 299,0000
3		Dział: JEZDNIA		
3.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 299,0000
3.2	KNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2	1 299,0000
3.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 299,0000
3.4	KNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	1 299,0000
3.5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 299,0000
4		Dział: POBOCZA		
4.1	KNR 2-31 0202-07	Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	433,0000
4.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	433,0000
5		Dział: ZJAZDY		
5.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	37,5000
5.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysów - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	37,5000
6		Dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6.1	KNR-W 2-01 0113-03	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,2896