OKNO TYP 03 SZT.1



WIDOK OD ELEWACJI SKALA 1:25



PRZEKRÓJ SKALA 1:25



WIDOK OD WNĘTRZA SKALA 1:25

DETAL 6 SKALA 1:5

DETAL 5 SKALA 1:5





RZUT A–A SKALA 1:25



DETAL 1 SKALA 1:5



DETAL 2 SKALA 1:5



RZUT B–B SKALA 1:25



DETAL 3 SKALA 1:5

UWAGI:

- OKNO KROSNOWE, OKNO STAŁE Z SKRZYDŁEM DOLNYM ROZWIERALNYM – DO WYMIANY Z ZACHOWANIEM ORYGINALNEJ GÓRNEJ PÓŁKOLISTEJ CZĘŚCI
- PROJ. DOLNA CZĘŚĆ OKNA–WYKONAĆ O PRZEKROJACH RAMIAKÓW JAK W CZĘŚCI GÓRNEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM ZDOBIENIA DEKORACYJNEGO ZEW. I WEW. Z CZ. GÓRNEJ
- OKNO WYKONANE Z DREWNA SOSNOWEGO, PROJ. CZĘŚĆ WYKONAĆ Z DR. SOSNOWEGO, MALOWAĆ FARBĄ WODOROZCIEŃCZALNĄ W KOLORZE BIAŁYM RAL 9001, PÓŁMAT/SATYNA
- W OKNIE OSADZIĆ SZYBĘ ZESPOLONĄ PODWÓJNĄ 4/8/4, Uszyby=1.1(W/K), W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA SZYBY MOCOWANE LISTEWKĄ DREWNIANĄ DOCISKOWĄ
- OKUCIA NOWE: KLAMKA MOSIĘŻNA OZDOBNA, ZAWIASY STALOWE STYLIZOWANE
- ISTN. PARAPET ZEW. – Z BLACHY TYTANOWO – CYNKOWEJ GR. 0.8 MM – DO ZACHOWANIA
- ISTN. PARAPET WEW. – DREWNIANY, Z DREWNA SOSNOWEGO, WYKOŃCZENIE JAK STOLARKA OKIENNA – DO ZACHOWANIAI RENOWACJI

OKNO 03

PPKZ
Rok założenia: 1991
PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW spółka z o.o.
ul. Zielonogórska 35, 71–084 SZCZECIN, tel 4530850,
e–mail ppkzszczecin@post.pl

TREŚĆ:	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W DĘBNIE 74–400 DĘBNO UL. A. MICKIEWICZA 32, dz. nr 372/1, obr. 0006 Dębno REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I OKIENNEJ NA I PIĘTRZE W BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MiG W DĘBNIE PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA	NR ZLEC.: 5/P/2023 DATA: 12.2023
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Barbara Garncarz Nr uprawnień: 127/Sz/88, ZP–0101 specjalność: architektoniczna bez ograniczeń	SKALA: 1:25, 1:5
OPRACOWAŁ:	tech. Zbigniew Smoliński	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Lesław Herman Nr uprawnień: 3/ZPOiA/2006, ZP–0501 specjalność: architektoniczna bez ograniczeń	NR RYS.: 9.