




OKNO TYP 01 SZT.2




WIDOK SKALA 1:25



PRZESZKÓJ SKALA 1:25



DETAL 2 SKALA 1:5




RZUT SKALA 1:25

UWAGI:

- OKNA SKRZYNKOWE ORYGINALNE Z DREWNA SOSNOWEGO
- OKNO DO REMONTU, MALOWAĆ FARBĄ WODOROZCIENIAŁNĄ W KOLORZE BIAŁYM RAL 9001, PÓŁMAT/SATYNA
- W SKRZYDŁACH ZEWNĘTRZNYCH OSADZIĆ SZYBĘ POJEDYNCZĄ, W SKRZYDŁACH WEWNĘTRZNYCH SZYBĘ ZESPOŁONĄ PODWÓJNĄ
- Uszyby=1.1(W/K) Z DODATKOWĄ LISTWĄ DR. DOCISKOWĄ
- ISTN. ORYGINALNE KLAMKI OZDOBNE MOSIĘŻNE-DO RENOWACJI,
- ISTN. ZAWIASY STAŁOWE STYLIZOWANE – DO ZACHOWANIA
- ISTN. PARAPETY ZEWN. Z BLACHY TYT.-CYNK. GR. 0.8 MM – DO ZACHOWANIA
- PARAPETY WEWN. – DREWNIANE, Z DREWNA SOSNOWEGO,
- WYKOŃCZENIE JAK STOLARKA OKIENNA- DO ZACHOWANIA

DETAL 1 SKALA 1:5



OKNO 01

PPKZ		PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTEKÓW spółka z o.o. ul. Zielonogórska 35, 71-064 SZCZECIN, tel 4530850. e-mail ppkzsztzecin@post.pl	
Rok założenia: 1991		NR ZLEC.:	
TREŚĆ: BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W DEBIE		NR ZLEC.:	
74-400 DEBNO UL. A. MICKIEWICZA 32, dz. nr 372/1, obr. 0008 Deбно		5/P/2023	
REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I OKIENNEJ NA I PIĘTRZE		DATA:	
W BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ M/G W DEBIE		12.2023	
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA		SKALA:	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Barbara Garmcaiz		1:5, 1:25	
Nr uprawnień: 127/Sz/20, ZP-0101		NR RYS.:	
specjalność: architektoniczna bez ograniczeń		6.	
OPRACOWAŁ: tech. Zbigniew Smolinski		SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Lesław Herman	
Nr uprawnień: 3/ZP04/2006, ZP-0501		specjalność: architektoniczna bez ograniczeń	