

LEGENDA:



przedmiotowa działka
budowlana



zakres opracowania



montaż kostki betonowej
brukowej gr. 8cm na
podbudowie, kolor kostki
grafitowy, obrzeży jasny
szary; P=61m²



montaż kostki betonowej
brukowej gr. 6cm na
podbudowie, kolor kostki
i obrzeży jasny szary;
P=8m²



zielen ozdobna płożąca
kłująca np. irga płożąca




zielen ozdobna np. tawuła
japońska



montaż krawężnika
najazdowego obniżonego
względem jezdni do 2cm



wysiew trawnika w
miejscach uszkodzonego w
wyniku robót budowlanych



funkcjonujący dalszy odcinek komunikacji pieszej, wykraczający poza przedmiotowy teren i poza zakresem prac

utwardzenie nawierzchni przebiegu z kostki betonowej jasnej

wysadzenie zieleni płożącej oraz krzewów ozdobnych w celu uporządkowania terenu zielonego

montaż krawężników najazdowych niskich, obniżonych do 2cm ponad jezdnię dla osób z dysfunkcją ruchu

uporządkowanie i utwardzenie nawierzchni dla miejsc postojowych o wymiarach 250x500cm w ilości 5 sztuk.

NR RYSUNKU	NAZWA RYSUNKU			TYTUŁ PROJEKTU	SKALA	FAZA	DATA	PROJEKTANT
Z.4	ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU "A"			ZAGOSPODAROWANIE TERENU: UTWARDZENIE NAWIERZCHNI, MONTAŻ OŚWIETLENIA I MAŁEJ ARCHITEKTURY, NASADZENIA	1:250	PROJEKT WYKONAWCZY	październik 2021r.	mgr inż. arch. Patryk Krupcała upr. proj. b.o. nr 24/ZPO/A/OKK/2013