


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I NASWIETLI ALUMINIOWYCH SKALA 1:50


Dw3 - 1 szt. + naswietla boczne

drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone + naswietla boczne
profile aluminiowe malowane proszkowo kolorze białym,
szyba bezpieczna , ościeżnica aluminiowa
klamka aluminiowa lub stalowa , samozamykacz

zabudowa nad drzwiami - scianka g-k
gr.10cm , wewnątrz 6cm wełny mineralnej




UWAGA!
Szerokość przejścia w świetle po otwarciu
szerszego skrzydła drzwiowego min. 90cm




Dw5-L- 1 szt. , Dw5-P - 1szt. + naswietle boczne

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone + naswietle boczne
profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze białym
szyba bezpieczna , ościeżnica aluminiowa
klamka aluminiowa lub stalowa




UWAGA!
Szerokość przejścia w świetle po otwarciu szerszego
skrzydła drzwiowego min. 90cm




Dw6 - 1 szt. + naswietla boczne EI30

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone EI30
naswietle boczne EI30, profile aluminiowe malowane proszkowo,
w kolorze białym, szyba bezpieczna , ościeżnica aluminiowa
klamka aluminiowa lub stalowa , samozamykacz
drzwi zamykane samoczynnie podczas pożaru





UWAGA!
Szerokość przejścia w świetle po otwarciu szerszego
skrzydła drzwiowego min. 90cm



NASWIETLE W7- 1 szt.


naswietle przeszklone, profile aluminiowe
malowane proszkowo w kolorze białym,
szyba bezpieczna



Dw1 - 1 szt. + naswietla boczne EI30

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone EI30 + naswietla boczne EI30
profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze białym,
szyba bezpieczna , ościeżnica aluminiowa
klamka aluminiowa lub stalowa , samozamykacz
drzwi zamykane samoczynnie podczas pożaru

zabudowa nad drzwiami - scianka g-k
gr.15cm - typ A, wewnątrz 8cm wełny mineralnej




UWAGA!
Szerokość przejścia w świetle po otwarciu
skrzydła drzwiowego min. 120cm




Dw2 - 1 szt. + naswietla boczne EI30

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone + naswietla boczne EI30
profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze białym,
szyba bezpieczna , ościeżnica aluminiowa
klamka aluminiowa lub stalowa

zabudowa nad drzwiami - scianka g-k
gr.15cm - typ A, wewnątrz 8cm wełny mineralnej





UWAGA!
Szerokość przejścia w świetle po otwarciu
skrzydła drzwiowego min. 90cm



Dw4-L- 1 szt.

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone
profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze białym,
szyba bezpieczna , ościeżnica aluminiowa
klamka aluminiowa lub stalowa

zabudowa nad drzwiami - scianka g-k
gr.12,5cm , wewnątrz 8cm wełny mineralnej



UWAGA:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ
POWYKONAWCZO WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI
ŚCIAN
- W ZESTAWIENIU PODANO WYMIARY OTWORÓW
W ŚWIETLE OŚCIEŻY, A NIE WYMIARY
MONTOWANEJ STOLARKI.
- RODZAJ ZAMKÓW I ZABEZPIECZENIA DRZWI
DO USTALENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE
REALIZACJI
- SKRZYDŁA DRZWIOWE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
POWINNY MIEĆ SZEROKOŚĆ MIN. 90CM
w drzwiach Dw1 MIN. 120CM

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzów Wlkp.ul.Szczanieckiej 31/5 tel.7203-704

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W OŚNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obręb ewid. 229-m. Ośno Lubuskie,
jedn. ewid. Ośno Lubuskie

branża:	ARCHITEKTURA	25.05.2022
projektant:	mgr inż. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
sprawdził:	mgr inż. arch. Aleksandra Rybak, nr upr. 77/94/GW w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	

ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ
WEWNĘTRZNEJ I NASWIETLI skala 1:50

rys nr A8