

SCHEMAT BUDYNKU



A - CZĘŚĆ "STARA"
B - CZĘŚĆ "NOWA"
C - STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50

PRZEKRÓJ A-A
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:50

dach nad komunikacja ,szatnia
- niewentylowany

"D1"		
	papa termozgrzewalna	
	papa podkładowa	
	pianka poliuretanowa typu PIR	12cm
	papa wierzchn. krycia	
	papa podkładowa	
	szlichta cem. wodoszcz.	1,5cm
	płyty pianobetonowe	14cm
	papa	
	gładź cementowa	1cm
	płyty korytkowe układane na podciągach żelbetowych	10cm
	płyta gips.-karton.istn.	1,25cm
	sufit podwieszony modulowy	

dach nad sala zajec
- niewentylowany

"D2"		
	papa termozgrzewalna	
	papa podkładowa	
	pianka poliuretanowa typu PIR	12cm
	strop istniejący	35cm
	papa wierzchn. krycia	
	papa podkładowa	
	szlichta cem. wodoszcz.	1,5cm
	płyty pianobetonowe	14cm
	papa	
	gładź cementowa	1cm
	płyty korytkowe układane na podciągach żelbetowych	10cm
	płyta gips.-karton.istn.	1,25cm
	płyta gips.-karton.projekt	0,9cm

dach nad częścią przedszkolną
- niewentylowany

"D3"		
	papa termozgrzewalna	
	papa podkładowa	
	pianka poliuretanowa typu PIR	12cm
	szlichta cem. wodoszcz.	1cm
	płyty korytkowe	10cm
	pustka powietrzna	
	gładź cementowa	1cm
	płyty trzcinowe	7cm
	strop D.Z.-3	23cm
	tynk cem.-wap.	1,5cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

P1		
	wykładzina elastyczna /panele winylowe/ gres	1,5cm
	folia w plynie (WC)	
	wylewka samopoziomująca	do 1cm
	jastrych cementowy	do 5cm
	warstwy posadzki istniejace	

TARAS ZEWNETRZNY

T		
	płyta betonowa	4,0cm
	podsypka cem.piaskowa	5,0cm
	podbudowa z kruszywa	10cm
	piasek ubity	ok.40cm

ściana istniejąca
- docieplenie partii cokołowej

"S1"		
	ściana istniejąca	
	grunt głębokopenetrujący np. DISPROBIT GRUNT	
	izolacja p. wilgociowa ABIZOL SD	
	polistyren ekstrudowany	10cm
	zaprawa zbrojąca	
	tynk kamyczkowy w kolorze szarym	

ściana istniejąca
- docieplenie ścian sali i zaplecza

"S2"		
	ściana istniejąca	
	płyty styropianowe BSO	13cm
	zaprawa zbrojąca	
	tynk cienkowarstwowy silikonowy	

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OŚNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obręb ewid. 229-m. Ośno Lubuskie,
jedn. ewid. Ośno Lubuskie

branża:	ARCHITEKTURA	10.05.2022
projektant:	mgr inż. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
sprawdził:	mgr inż. arch. Aleksandra Rybak, nr upr. 77/94/GW w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	

PRZEKROJ A-A
STAN PROJEKTOWANY skala 1:50

rys nr A3