



PRZEKRÓJ A-A - CZĘŚĆ "C" STAN ISTNIEJACY skala 1:50

SCHEMAT BUDYNKU



- A - CZĘŚĆ "STARA"
B - CZĘŚĆ "NOWA"
C - STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM



ściana istniejąca
- partia cokolowa

"S1"	ściana istniejąca	
	grunt głębokopenetrujący np. DISPROBIT GRUNT	
	izolacja p. wilgociowa ABIZOL SD	
	polistyren ekstrudowany	10cm
	zaprawa zbrojąca	
	tynek kamyczkowy w kolorze szarym	

ściana istniejąca
- ściana zewnętrzna

"S2"	ściana istniejąca	
	plyty styropianowe BSO	13cm
	zaprawa zbrojąca	
	tynek cienkowarstwowy silikonowy	

dach nad salą sportową
- niewentylowany

"D1"	papa termozgrzewalna	
	papa podkładowa	
	pienka poliuretanowa typu PIR	12cm
	papa wierchn. krycia	
	papa podkładowa	
	szlichta cem. wodoszcz.	1,5cm
	plyty pianobetonowe	14cm
	papa	
	gładź cementowa	1cm
	plyty korytkowe	10cm
	kratownica stalowa	

dach nad holem i częścią sanitarną
- niewentylowany

"D2"	papa termozgrzewalna	
	papa podkładowa	
	pienka poliuretanowa typu PIR	12cm
	strop istniejący	35cm
	papa wierchn. krycia	
	papa podkładowa	
	szlichta cem. wodoszcz.	1,5cm
	plyty pianobetonowe	14cm
	papa	
	gładź cementowa	1cm
	plyty korytkowe	10cm
	układane na podciągach żelbetowych	
	plyta gips.-karton.	

dach nad częścią przedszkolną
- niewentylowany

"D3"	papa termozgrzewalna	
	papa podkładowa	
	pienka poliuretanowa typu PIR	12cm
	szlichta cem. wodoszcz.	1cm
	plyty korytkowe	10cm
	puszka powietrzna	
	gładź cementowa	1cm
	plyty trzcinowe	7cm
	strop D.Z.-3	23cm
	tynek cem.-wap.	1,5cm

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Szczanieckiej 31/5 tel. 7203-704

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W OŚNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obręb ewid. 229-m. Ośno Lubuskie,
jedn. ewid. Ośno Lubuskie

branża:	ARCHITEKTURA	25.04.2022
projektant:	mgr inż. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
opracował:	mgr inż. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
PRZEKROJ A - A STAN ISTNIEJACY skala 1:100		rys nr 13