

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

## 1. Elewacja budynku

Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00	m2	311,19
1. $(13,39*4,08+25,01*4,08)*2-2,57*1,45-3,12*1,11*2-4,2*3,26-1,78*2,05*2+1*2*3,5+0,6*21$				301,30
2. $((2,57*2+1,45)+(3,12*2+1,11)*2+3,26*2+(2,05*2+1,78)*2)*0,25$				9,89
2	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-02-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie - założono 30% krotność= 1,00	m2	93,36
1. $311,19*0,3$				93,36
3	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170926-01-050	Nażenie na podłożu farby gruntującej pod tynk - pierwsza warstwa w miejscach ubytków krotność= 1,00	m2	10,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170926-03-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego - naprawa ubytków krotność= 1,00	m2	10,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1519-02-050	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową krotność= 1,00	m2	311,19
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020925-0101-050	Ostony okien, drzwi, wrót, folią polietynową, krotność= 1,00	m2	54,39
1. $1,47*0,83*9+2,57*1,45+3,12*1,11*2+1,46*1,48+1,5*1,48+1,78*2,05*2+1,06*2,46+0,86*1,4+0,9*2,1+3,66*4,2$				54,39
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050	Analogia. Dwukrotne malowanie lakierobejczą typu np. sadolin extra, powierzchni drenianych podsufitek ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej krotność= 1,00	m2	10,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021219-03-020	Wycieraczki do obuwia zewnętrzne clean rubber 60/90. wsp R=0,5 krotność= 1,00	szt	2,00

1	2	3	4	5
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011212-0501-050	Dwukrotne malowanie farbą stalową nawierzchniową drabiny krotność= 1,00	m2	3,00
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021213-03-040	Analogia. Montaż do istniejącej drabiny ochrony paląka z paskownika. (wps RMS=0,5) krotność= 1,00	m	3,50
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U0001-01-040	Analogia. Uszczelnienie parapetów przy oknach silikonem. Wsp. M=0,1 krotność= 1,00	m	19,09
1. 0,83*9+1,76+1,78*2+1,5+0,6+4,2				19,09
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1216-01-050	Analogia. Zabezpieczenie kostki terenu przy budynku folią krotność= 1,00	m2	100,00