

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę istniejących schodów oraz utwardzenie ciągu pieszego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Nakielską i Żyzna w Bydgoszczy.

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Rodzaj Robót	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
Roboty brukarskie						
1.	D 02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kat I-IV (skarpowanie oraz profilowanie terenu) nadmiar gruntu do zagospodarowania we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	40		
2.	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 15 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m ²	236		
3.	D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5 mm) z recyklingu grub. 15cm z zagęszczeniem mech.	m ²	236		
4.	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 przy chodniku gr.8 cm wys.30 cm	m	175		
5.	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cem-piask. 1:4 - typ kostki - "cegiełka"	m ²	154		
6.	D 00.00.00	Nawiezenie wraz z rozplanowaniem ziemi urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem trawą (bez pielęgnacji)	m ²	230		
Razem: Roboty brukarskie						
Wykonanie schodów terenowych						
7.	D 07.02.01	Wykonanie oraz montaż poręczy wzdłuż schodów terenowych (rozміszczenie segmentów o długości 33m, 7m, 7m, 3, zgodnie z planem sytuacyjnym) słupki i poręcze z rury stalowej ocynkowanej zgodnie z normą PN/H-74200, średnicy 60,3mm, żądana grubość ścianki (pomierzona w rzeczywistości) min 3,2 mm. Malowanie słupków i poręczy na kolor RAL 7021 farbą proszkową. Wysokość poręczy 1,1m Rozstaw słupków 2-3m.	m	50		
8.	D 05.03.23	Ramowanie schodów obrzeżem betonowym gr. 8cm wys. 30 cm ustawianym na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.	m	150		
9.	D 05.03.23	Wypełnienie nawierzchni stopni schodów kostką betonową gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	62		
Razem: Wykoanie schodów terenowych						
Wygrozdzenie ciągu pieszego o dł. 131 m						
10.	D 02.01.01	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m grunt kat I-IV	szt.	55		
11.	D 02.01.01	Wywóz ziemi na odległość określoną przez wykonawcę	m3	4,4		
12.		Podmurówka betonowa prefabrykowana.	m	131		
13.		Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych zielonych, na słupkach stalowych o rozstawie 2,50m obetonowanych w gruncie montaż, przy wysokości panelu 1,80m i wymiarze słupka 40x60mm	m	131		
Razem: Wygrozdzenie ciągu pieszego o dł 131 m						
Odtworzenie fragmnetu boiska						
14.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 4 cm mechanicznie z odwozem na odl. 15 km	m ²	60		
15.	D 04.01.01	Wykoanie mechaniczne koryta głęb. 15cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m ²	60		
16.	D 04.04.04	Wykoanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji 0-31,5mm z recyklingu grub 15 cm z zagęszczeniem mechanicznym	m ²	60		
17.	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC gr. 4cm wraz ze skropieniem emulsją szybkorozpadową 0,5kg/m2	m ²	60		
Razem: Odtworzenie fragmnetu boiska						
Ogółem netto - całe zadanie						
Podatek 23% VAT						
Ogółem brutto - całe zadanie						

Podpisy osób uprawnionych:

Data: