

PRZEDMIAR					
Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1		Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 577 od km 24+725 do km 24+825 z drogą wojewódzką nr 584 w km 0+000 do 0+065 w m. Sanniki.			
1.1	BCD D 05.03.11.33-02 BCD320	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 6 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km	m2		1 815,000
		1815	m2	1 815,000	
1.2	BCD D 01.02.04.41-01 BCD320	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m		320,000
		320	m	320,000	
1.3	BCD D 01.02.04.93-02 BCD320	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m3		12,800
		12,8	m3	12,800	
1.4	BCD D 01.02.04.44-02 BCD320	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m		58,000
		58	m	58,000	
1.5	BCD D 01.02.04.29-01 BCD320	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		161,000
		161	m2	161,000	
1.6	BCD D 01.02.04.28-01 BCD320	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2		7,000
		7	m2	7,000	
1.7	D 05.03.26.d	Wykonanie wzmocnienia konstrukcji siatką stalową zgodnie z ST wraz z oczyszczeniem nawierzchni	m2		1 815,000
		1815	m2	1 815,000	
1.8	D 05.03.26.d	Wykonanie membrany Slurry Seal z mieszanki mineralno- emulsyjnej układanej mechanicznie metodą na zimno	m2		1 815,000
		1815	m2	1 815,000	
1.9	BCD D 04.03.01.22-04 BCD320	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		3 630,000
		3630	m2	3 630,000	
1.10	BCD D 05.03.05.11-03 BCD320	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		1 815,000
		1815	m2	1 815,000	
1.11	BCD D 05.03.05.21-05 BCD320	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		1 815,000
		1815	m2	1 815,000	

1.12	BCD D 08.01.01.12-04 BCD320	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		270,000
		270	m	270,000	
1.13	BCD D 08.01.01.12-05 BCD320	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm (na płask) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		50,000
		50	m	50,000	
1.14	BCD D 08.05.06.12-01 BCD320	Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2		18,000
		18	m2	18,000	
1.15	BCD D 08.03.01.12-05 BCD320	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		58,000
		58	m	58,000	
1.16	BCD D 08.01.01.42-02 BCD320	Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C12/15	m3		1,100
		1,1	m3	1,100	
1.17	BCD D 05.03.23.15-04 BCD320	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		120,000
		120	m2	120,000	
1.18	BCD D 08.02.02.11-03 BCD320	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		41,000
		41	m2	41,000	
1.19	BCD D 08.02.01.16-03 BCD320	Wykonanie chodników z płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		7,000
		7	m2	7,000	
1.20	BCD D 07.01.01.36-01 BCD320	Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - oznakowanie strukturalne	m2		250,000
		250	m2	250,000	
1.21	BCD D 03.06.01.11-01 BCD320	Regulacja pionowa kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		7,000
		7	szt.	7,000	
1.22	BCD D 03.06.01.21-01 BCD320	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	