

## Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
<b>1.</b>	<b>Element: PRZEBUDOWA OGRODZENIA</b>			
1. 1.	Demontaż przęseł ogrodzeniowych ramowych z kątownika wypełnionego siatką stalową ślimakową z pozostawieniem słupków	131.63 m2		
1. 2.	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	1.34 t		
1. 3.	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (na odl.8 km, wsp. 7)	9.38 t		
1. 4.	Odkup złomu przez wykonawcę	-1.34 t		
1. 5.	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - słupki ogrodzeniowe w cokole	15.56 m2		
1. 6.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych - słupki ogrodzeniowe w cokole	15.56 m2		
1. 7.	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych - słupki ogrodzeniowe w cokole	15.56 m2		
1. 8.	Odkopanie cokołów po obu stronach na głębokość 15 cm dla uzyskania dostępu do remontu	2.96 m3		
1. 9.	Oczyszczenie nakryw i cokołów betonowych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szrotek stalowych	92.98 m2		
1.10.	Naprawa ubytków i wyrównanie zaprawą klejowej na nakrywach i cokołach	92.98 m2		
1.11.	Dwukrotne malowanie farbami do elewacji betonowych elastyczna jasnoszara na nakrywach i cokołach	92.98 m2		
1.12.	Zasypywanie wykopów przy cokołach po wykonaniu ich remontu	2.96 m3		
1.13.	Osadzenie przęseł z profili stalowych zamkniętych fabrycznie wykończonych	137.21 m2		
			<b>RAZEM KOSZTORYS:</b>	