

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	$810 \times 4,0 \times 0,6 / 10000 = 0,194$
2	KNR-W 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu	m ²	$810 \times 4 = 3240,000$
3	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	25
4	KNNR-W 10 2513-06	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,5 m; gr. warstwy odmulania 60 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 1,4 m)	m	810
5	KNNR-W 10 2509-01	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,20 m	m	$750 \times 0,50 = 375,000$
6	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³	$800 \times 0,6 \times 0,6 \times 0,9 = 259,200$
7	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gr.III-IV)	m ³	$800 \times 1,0 \times 0,6 \times 0,6 = 288,000$
8	KNR-W 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	8
9	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm - remont ścianek czołowych z kamienia granitowego	ściank.	4
10	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m ²	43
11	KNR 2-01 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 2 km 800m x 09 x 0,7	m ³	504
12	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	170
13	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m	14