




Przekrój konstrukcyjny z rowem prawostronnym




Przekrój konstrukcyjny mijanki




Przekrój konstrukcyjny z rowem lewostronnym



Przekrój konstrukcyjny bez rowu



Przekrój konstrukcyjny placu składowego



A Konstrukcja jezdni drogi i mijanki

12cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie
15cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/63mm stabilizowanej mechanicznie, E ₂ ≥80MPa
15cm	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{NR} frakcji 0/63mm stabilizowanej mechanicznie
30cm	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem z doziarnieniem mieszanki w ilości 30% kruszywa C _{NR} , z doprowadzeniem podłoża do E ₂ ≥25MPa
72cm	SUMA


B Konstrukcja pobocza

12cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie
12cm	SUMA

C Konstrukcja placu składowego

10cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/63mm stabilizowanej mechanicznie
12cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa z rozbiórki nawierzchni żwirowej istniejącej drogi na odcinku w km 0+800 - 1+154 stabilizowanej mech.
25cm	SUMA

Wodospust



Dominum Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skolyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Tytuł rysunku		Nr rys.	4
	Przekroje konstrukcyjne		Skala	1:50
Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa drogi leśnej w m. Wysoka w leśnictwie Toporzysko oddz. 486 - 489			
Nazwa obiektu bud.	droga			
Projektant	mgr inż. Dominik Nigborowicz	Podpis		
Numer uprawnień bud.	PDK/0375/PWOD/19			
Data sporządzenia	listopad 2021r.			
Projektant sprawdzający	mgr inż. Paweł Świniarski	Podpis		
Numer uprawnień bud.	MAP/0038/PWBD/19			
Data sprawdzenia	listopad 2021r.			