



skala 1:50




— Poręcz drewniana z prowadnicami
z żerdzi (stępki w odległości 1m
od osi przepustu)


skala 1:50



skala 1:50



skala 1:50



- Beton C25/30 w ilości 1,7m³
- Ściany czołowe zazbroić siatką zbrojeniową Ø12mm 100x100mm od strony nasypu drogowego oraz siatką Ø10 100x100mm od strony przeciwnej
- Stal zbrojeniowa klasy A-III lub AIIIIn w ilości 86+60kg
- Siatkę w miejscu przepustu przyciąć do otworu
- Siatkę rozłożyć w 2 dwóch warstwach od zew. i wew. ściany
- Otulina: 50mm

- Beton C25/30 w ilości 1,8m³
- Ściany czołowe zazbroić siatką zbrojeniową Ø12mm 100x100mm od strony nasypu drogowego oraz siatką Ø10 100x100mm od strony przeciwniej
- Stal zbrojeniowa klasy A-III lub AIIIIn w ilości 93+65kg
- Siatkę w miejscu przepustu przyciąć do otworu
- Siatkę rozłożyć w 2 dwóch warstwach od zew. i wew. ściany
- Otulina: 50mm

Dominum Dominik Nigborowicz Świącany 406 38-242 Skolyszyn dominumprojekt@gmail.com tel. 502 92 93 92	Tytuł rysunku	Nr rys.	7
	Rysunki ogólne przepustu w km 0+790,3	Skala	1:50
Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa drogi leśnej w m. Wysoka w leśnictwie Toporzysko oddz. 486 - 489		
Nazwa obiektu bud.	droga		
Projektant	mgr inż. Dominik Nigborowicz	Podpis	
Numer uprawnień bud.	PDK/0375/PWOD/19		
Data sporządzenia	listopad 2021r.	Podpis	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Paweł Świniarski		
Numer uprawnień bud.	MAP/0038/PWBD/19		
Data sprawdzenia	listopad 2021r.		