

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie składu drewna w Leśnictwie Kamionna
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Kamionna, oddz. 308i
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko
ADRES INWESTORA : 32-800 Brzesko, Jadowniki ul.Brzeska 59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 12 listopada 2024r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18 listopada 2024r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
		600	m ²	445.000	
				RAZEM	445.000
2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
		poz.1	m ²	445.000	
				RAZEM	445.000
3	analiza indywidualna	Warstwa dolna podbudowy z kamienia frakcji 63,0-120,0mm o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
		poz.1	m ²	445.000	
				RAZEM	445.000
4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63,0 - warstwa górna z tłucz- nia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.1	m ²	445.000	
				RAZEM	445.000