

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BOISKO WIELOFUNKCYJNE-NAWIERZCHNIA BOISKA			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-01	Krotność = 1.5 565.5	m ²	565.500	
				RAZEM	565.500
2		Wykonanie geotkaniny	m ²		
d.1	kalk. własna	551.04	m ²	551.040	
				RAZEM	551.040
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-07	551.04	m ²	551.040	
				RAZEM	551.040
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m ²		
d.1	0104-08	Krotność = 10 551.04	m ²	551.040	
				RAZEM	551.040
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	507.78	m ²	507.780	
				RAZEM	507.780
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm-FRAKCJA 0-31,5	m ²		
d.1	0114-07	507.78	m ²	507.780	
				RAZEM	507.780
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 3cm ,frakcja 0-4	m ²		
d.1	0114-07	507.78	m ²	507.780	
				RAZEM	507.780
8		Wykonanie nawierzchni typu natrysk wraz z warstwami pod budowy i malowaniem lini	m ²		
d.1	kalk. własna	507.78	m ²	507.780	
				RAZEM	507.780
9	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.1	0312-10	36	dół.	36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0203-01	9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
11		Ogrodzenie z paneli wys.4m	m		
d.1	kalk. własna	94.04	m	94.040	
				RAZEM	94.040
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-kolorowe	m		
d.1	0407-05	188.08	m	188.080	
				RAZEM	188.080
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	7.52	m ³	7.520	
				RAZEM	7.520
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-kostka kolorowa	m ²		
d.1	0511-02	28.21	m ²	28.210	
				RAZEM	28.210
15		Montaż bramy i furtki	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		SPRZĘT SPORTOWY			
16		Stupki do siatkówki aluminiowe, wielofunkcyjne, montowane w tulejach	kpl		
d.2	kalk. własna	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
17		Siatka do piłki siatkowej	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18		Dekiel maskujący	kpl		
d.2	kalk. własna	6	kpl	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
19	d.2 kalk. własna	Sprzęt do koszykówki - konst. jednosłupowa do tablicy, z wysięgnikiem i mechanizmem regulacji wysokości + tablica + siatki	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
20	d.2 kalk. własna	Sprzęt do tenisa ,słupki aluminiowe montowane w tulejach	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2 kalk. własna	Siatka do tenisa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2 kalk. własna	Montaż tuleii	kpl		
		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
3		UTWARDZENIE PLACU			
23	KNR 6 d.3 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		33.1	m ²	33.100	
				RAZEM	33.100
24	KNR 2-31 d.3 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		32.03	m ²	32.030	
				RAZEM	32.030
25	KNR 2-31 d.3 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5	m ²		
		32.03	m ²	32.030	
				RAZEM	32.030
26	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-kolorowe	m		
		34.32	m	34.320	
				RAZEM	34.320
27	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		1.37	m ³	1.370	
				RAZEM	1.370
28	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		32.03	m ²	32.030	
				RAZEM	32.030
29	KNR 2-31 d.3 0109-03 analogia	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z kamienia łamanego	m ²		
		frakcja 0-63	m ²	32.030	
		32.03			
				RAZEM	32.030
4		POZOSTAŁE ROBOTY			
30	d.4 kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	d.4 kalk. własna	Wycinka drzew	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR 5 d.4 0705-01 kalk. własna	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm typ AROT wraz z robotami ziemnymi	m		
		20.2	m	20.200	
				RAZEM	20.200