

Załącznik Nr 2c do Zapytania ofertowego nr 05/PCF/PP/2024 - Opis przedmiotu zamówienia
= Wyciąg z Projektu wykonawczego w zakresie posadzki

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMAGAŃ POSADZKI MAGAZYNOWEJ WZGLĘDEM WYKONAWCY BUDOWALANEGO.

Posadzka w hali magazynowej o nośności 10T/m², we fragmencie, na którym będą poruszały się wózki systemowe VNA nośność wynosić będzie 20T/m².

Posadzka w rejonie hali odporna na ścieranie i łatwa w pielęgnacji.

Technologia wykonania posadzki przewidywać będzie montaż regałów, technologii oraz nacięcia pod pętle indukcyjną.

Zapewnienie wymagań do posadzki jak poniżej:

- DIN 15185 w korytarzach roboczych (odchylenie mierzone co 10cm nie może być większe niż 1mm - wzdłuż toru jazdy wózka),
- ilość wióru stalowego nie więcej niż 30KG na metr sześcienny betonu,
- dylatacje w poprzek korytarzy lub wzdłuż, ale pod regałami nie w korytarzu,
- kontrola płaskości posadzki wg. DIN 18202 łąką 2m,
- nacięcia pod pętlę wstępne paramenty szerokość 6mm, głębokość 20mm, do potwierdzenia na etapie realizacji.