


**PRZĘKRÓJ B-B**  
SKALA 1:50  
**DROGA GMINNA W KUCOBACH**  
**ULICA DĘBOWA**



<b>A</b>	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm	<b>B</b>	Pobocze z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 10cm
	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 8cm		
	Dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15cm		