


PRZĘKRÓJ A-A
SKALA 1:50
DROGA GMINNA W KUCOBACH
ULICA DĘBOWA



A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
B	Pobocze z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 10cm
Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 8cm	
Dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15cm	