


RATUSZ
ŁOMŻA

PRZEKROJ D-D
SKALA 1:100



D1
PAPA TERMOZGRZEWALNA
SZLICHTA CEMENTOWA
PŁYTKI KORYTKOWE NA ŚCIANKACH
CEGLANYCH AZUROWYCH
WEŁNA MINERANA
PARIOZOLACJA
STROP – PŁYTA ŻELBETOWA
TYNK CEM-WAP/SUFIT PODWIESZANY

P1
POSADZKA
5,0 GŁADŹ CEMENTOWA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
15,0 CHUDY BETON B10
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

P2
POSADZKA
WARSTWY PODŁOGOWE
STROP – PŁYTA ŻELBETOWA
TYNK CEM-WAP/SUFIT PODWIESZANY

P3
KOSTKA BRUKOWA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
IZOLACJA POZIOMA – PAPA ASFALTOWA
STROP – PŁYTA ŻELBETOWA
OCIEPLENIE – WEŁNA MINERALNA/STYROPIAN
TYNK CEM-WAP/SUFIT PODWIESZANY

P4
POSADZKA
WARSTWY PODŁOGOWE
STROP – PŁYTA ŻELBETOWA
OCIEPLENIE – WEŁNA MINERALNA/STYROPIAN
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

S2
TYNK CEM-WAPIENNY
ŚCIANA FUNDAMENTOWA
OCIEPLENIE – STYROPIAN
TYNK/KAMIEŃ –
WYKOŃCZENIE COKOŁU

S3
TYNK CEM-WAPIENNY
PUSTAK/CEGLA CERAMICZNA
OCIEPLENIE – STYROPIAN
TYNK CEM-WAPIENNY